



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROIECT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Canalizare strada Mircea Șeptilici"

Consiliul Local al Municipiului Suceava, Județul Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului primar, Ion Lungu înregistrat la nr. 23734 / 22.06.2023
- Raportul de specialitate al Direcției Generale Tehnică și de Investiții înregistrat cu nr. 23735 / 22.06.2023 și Avizul Comisiei economico-financiare, juridică și disciplinară;
- În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1), din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. d), și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Canalizare strada Mircea Șeptilici", prezentați în anexă.

Art. 2. Primarul Municipiului Suceava prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Inițiator,
Primar
Ion Lungu**



**Avizat,
Secretar General al Municipiului
Jrs. Ioan Ciutac**

[Signature]

**VIZAT
Control Financiar preventiv**





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 23734 din 22.06.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Canalizare strada Mircea Șeptilici"

Sistemul de canalizare menajeră edificat pe strada Mircea Șeptilici din municipiul Suceava, este nefuncțional în zona de intersecție cu strada Cernăuți, determinat de amplasarea la o cotă necorespunzătoare, respectiv rețeaua de canalizare menajeră trebuia să se finalizeze ca limită de proiect în zona străzii Nicolae Labiș. La intersecția străzii Mircea Șeptilici cu strada Cernăuți, cota de amplasare a rețelei de canalizare de pe strada Cernăuți se află la o cotă peste cota conductei de canalizare edificată pe strada Mircea Șeptilici. Execuția lucrării la realizarea rețelei de canalizare menajeră pe strada Mircea Șeptilici a fost făcută (derulată) anterior, lucrările fiind stopate în apropiere de intersecția cu strada Cernăuți.

Pentru a nu exista pericolul poluării cu ape menajere provenite de la utilizatorii situați în amonte de strada Cernăuți și deversarea apelor menajere pe versant, se impune realizarea unor lucrări de preluare a apelor menajere și preluarea acestora în rețeaua publică de canalizare.

Întrucât pe strada Cernăuți, există o conductă de canalizare menajeră funcțională, se impune realizarea unei legături între cele două rețele și preluarea apelor menajere în rețeaua publică de canalizare și dirijarea acestora în stația de epurare orășenească.

Având în vedere cele expuse mai sus propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII

Nr. 23735 din 22.06.2023



RAPORT

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Canalizare strada Mircea Șeptilici"

Sistemul de canalizare menajeră edificat pe strada Mircea Șeptilici din municipiul Suceava, este nefuncțional în zona de intersecție cu strada Cernăuți, determinat de amplasarea la o cotă necorespunzătoare, respectiv rețeaua de canalizare menajeră trebuia să se finalizeze ca limită de proiect în zona străzii Nicolae Labiș. La intersecția străzii Mircea Șeptilici cu strada Cernăuți, cota de amplasare a rețelei de canalizare de pe strada Cernăuți se află la o cotă peste cota conductei de canalizare edificată pe strada Mircea Șeptilici. Execuția lucrării la realizarea rețelei de canalizare menajeră pe strada Mircea Șeptilici a fost făcută (derulată) anterior, lucrările fiind stopate în apropiere de intersecția cu strada Cernăuți.

În cadrul proiectului se are în vedere asigurarea unor instalații funcționale determinate de cota de radier a căminelor de vizitare amplasate pe strada Mircea Șeptilici și care se va edifica pe strada Cernăuți. Din căminul CVex existent se va realiza conducta de canalizare menajeră PEID – CR Ø 315 mm pe o distanță de 125 m, cu amplasare pe zona de trotuar până la limita de proprietate particulară (îmobil Burac). Pe aliniamentul noului traseu se vor amplasa 3 cămine de vizitare nou proiectate cu descărcare în căminul CVex de pe strada Cernăuți, în aval (Planșa nr. H1 din cadrul Studiului de Fezabilitate).


Diferența de nivel dintre cele două cămine de vizitare existente (un cămin limită proiect pe strada Mircea Șeptilici cotă 310,434 cu cotă radier - 2,18 m) și căminul de vizitare amplasat pe strada Cernăuți (cămin limită proiect la cotă 308,547 cu cotă radier – 2,45 m), asigură o pantă minimă conform STAS 305191 – Sisteme de canalizare Canale ale rețelelor exterioare de canalizare, respectiv din punct de vedere constructiv o pantă de 0,5‰.

Având în vedere panta naturală a terenului, care asigură o viteză de autocurățire corespunzătoare, nu se impune utilizarea unor forme speciale ale secțiunii canalului, aferent obiectivului analizat.

Lucrarea se impune a fi realizată în regim de urgență, pentru a se evita deversarea apelor menajere și poluarea mediului din zona versantului și preluarea acestora în sistemul de canalizare public pentru a fi procesate în cadrul stației de epurare.

Având în vedere cele expuse, considerăm necesară și oportună aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Studiul de Fezabilitate, aferenți obiectivului de investiții "**Canalizare strada Mircea Șeptilici**", prezentați în anexa la Proiectul de Hotărâre.

Direcția Generală tehnică și de Investiții
Frunzaru Neculai Liviu



Șef Serviciu Investiții
Ștefan Văideanu



Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției
"Canalizare strada Mircea Șeptilici"

1. **Valoarea totală a investiției :** **436.575,35 lei**
din care valoare C+M : **354.222,54 lei**
(inclusiv TVA)

Capacități principale :

Se vor realiza :

- ✓ rețea de canalizare menajeră cu conductă PEID – CR Ø 315 mm-
lungime traseu 125 m
- ✓ 3 cămine de vizitare cu diametru de 1000 mm

2. Durata de realizare a investiției :

3 luni

Direcția Generală tehnică și de Investiții
Frunzaru Neculai Liviu



Șef Serviciu Investiții
Ștefan Văideanu

