



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "**Modernizare strada Pictor Panaiteanu**"

Consiliul local al Municipiului Suceava;
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului nr. 49120/08.12.2023, Raportul Serviciului Investiții nr. 49121/08.12.2023 și Avizul Comisiei economico-financiare, juridică și disciplinară;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale ;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.2, lit."b", alin.4, lit."d", art. 139, alin. 3 lit."a"și art. 196 alin.1 lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "**Modernizare strada Pictor Panaiteanu**", prezentați în anexă.


Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMAR
ION LUNGU



AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
jr. IOAN CIUTAC

VIZAT
Control financiar preventiv





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 49120 din 08.12.2023

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "**Modernizare strada Pictor Panaiteanu**"

Strada (împreună cu ramificațiile) este amplasată în interiorul teritoriului administrativ al municipiului Suceava, în cartierul Burdujeni-Sat, începe de la intersecția cu strada Plevnei și se termină după aproximativ 1090 m în direcția S-E în apropierea cimitirului Dealul Mănăstirii. Strada, împreună cu ramificațiile are o lungime de aproximativ 1,945 km cu lățime variabilă aproximativ 4,0- 7,0 m.

În prezent strada este pietruită, acoperită în general cu un strat de balast, prezintă numeroase degradări, cu gropi și fâgașe, fisuri, crăpături, deprofilări, necesitând periodic lucrări costisitoare de întreținere. Evacuarea apelor pluviale se face în condiții necorespunzătoare, trotuarele sunt inexistente, apa rezultată din precipitații ajunge și stagnează pe platforma străzii. Traficul pe această stradă se desfășoară cu dificultate, în condiții impropii și de siguranță reduse. Accesul la proprietăți este realizat deficitar.

Având în vedere cele expuse mai sus se propune modernizarea acestei străzi, modernizare care influențează direct dezvoltarea activităților sociale și economice din zona respectivă asigurându-se astfel condiții de viață adecvate comunității cartierului.

Din punct de vedere juridic amplasamentul propus se află pe teren intravilan proprietatea Municipiului Suceava identic cu parcela cadastrală 59482.

Pentru realizarea acestei modernizări se propune, din punct de vedere tehnic, aplicarea unui sistem rutier carosabil suplu cu îmbrăcămînți asfaltice, și astfel se va obține o strada de categoria IV, de deservire locală cu o lățime a platformei variabilă 6,95 - 3,40 de 4,70 m din care partea carosabilă variabilă 6,0-3,0 m.

Suprafața totală a străzii este de aproximativ 12.456 mp.

Se vor amenaja străzile laterale și se vor realiza 5 platforme de încrucișare (refugii) în suprafață totală de 254 mp pentru fluidizarea circulației.

De asemenea, în cadrul acestei modernizări se vor executa : 4 podețe (tip dalat și casetat), se va amenaja un șanț dalat, amenajare semnalizare rutieră și asigurarea colectării și evacuării apelor pluviale, ridicare la cotă cămine canalizare, apă, gaz și repoziționare stâlpi electricitate.

Având în vedere cele expuse mai sus propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII

Serviciul Investiții

Nr. 49121 din 08.12.2023



RAPORT

al Serviciului investiții privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " **Modernizare strada Pictor Panaiteanu** "

În proiectul de hotărâre supus atenției se propune modernizarea străzii Pictor Panaiteanu (plus ramificații) din municipiul Suceava. Strada este amplasată în interiorul teritoriului administrativ al municipiului Suceava, în cartierul Burdujeni-Sat, începe de la intersecția cu strada Plevnei și se termină după aproximativ 1090 m în direcția S-E în apropierea cimitirului Dealul Mănăstirii. Strada, împreună cu ramificațiile are o lungime de aproximativ 1,945 km cu lățime variabilă aproximativ 4,0- 7,0 m.

În acest moment această stradă este degradată, trotuarele sunt inexistente, șanțurile sunt colmatate și nu se poate asigura scurgerea apelor pluviale, semnalizarea rutieră este insuficientă. În concluzie, traficul pe această stradă se desfășoară în condiții necorespunzătoare.

În vederea modernizării străzii, se iau în calcul următoarele obiective principale: asigurarea circulației rutiere și pietonale, asigurarea colectării și evacuării apelor pluviale, asigurarea punctelor de colectare a deșeurilor menajere, asigurarea accesului la locuințele din zonă în condiții optime și reglementarea circulației rutiere, amenajare străzi laterale și amenajare platforme încrucișare (refugii) pentru fluidizarea circulației.

Pentru realizarea acestei modernizări se propune, din punct de vedere tehnic, aplicarea unui sistem rutier carosabil suplu cu îmbrăcămînți asfaltice, și astfel se va obține o stradă de categoria IV, de deservire locală cu o lățime a platformei variabilă 6,95 - 3,40 m din care partea carosabilă variabilă 6,0-3,0 m.

Principalele lucrări necesare pentru execuția modernizării acestei străzi sunt:

- Realizarea sistemului rutier partea carosabilă :

Sistemul rutier carosabil va avea următoarea structură :

- 4 cm strat de uzură BAPC 16/MAS 16
- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BADPC 22,4
- 12 cm strat de bază din piatră spartă
- 30 cm strat de fundație din balast

- amenajare platforme de încrucișare (refugii)

Se vor amenaja 5 platforme de încrucișare (refugii) plasate în zone propice pentru eficientizarea circulației, în suprafață totală de 369 mp

- amenajare străzi și intersecții laterale

Se vor amenaja 2 străzi laterale în lungime de 25 ml fiecare, suprafață carosabilă 191 mp și o intersecție laterală, suprafață carosabilă 85 mp, aceeași structură cu strada principală

- colectarea și evacuarea apelor pluviale
Se va face prin rigolă carosabilă, în lungime de 1084 ml.
- Ridicare cămine canalizare la cota (17 buc.)
- Ridicare cămine apă la cotă (14 buc.)
- Ridicare cămine aerisire gaz la cotă (15 buc.)
- Repoziționare stâlpi electricitate (9.buc.)
- Lucrări de siguranță rutieră.
Reglementarea circulației va fi întocmită prin realizarea unei semnalizări orizontale (marcaje longitudinale de separare sensuri, marcaje treceri pietoni, etc.) și verticale (indicatoare rutiere) conform normativelor specifice.

Având în vedere cele expuse mai sus considerăm necesară și oportună aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " **Modernizare strada Pictor Panaiteanu** ", prezentați în anexă la Proiectul de Hotărâre.

**Director general,
Neculai Frunzaru**



**Șef Serviciu investiții,
Ștefan Văideanu**



**Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției
" Modernizare strada Pictor Panaiteanu "**

1. Valoarea totală a investiției	3.793.398,00 lei
din care valoare C+M	3.301.565,75 lei
(inclusiv TVA 19 %)	

Capacități principale :

- săpătură pământ	4200	mc
- umplutură	560	mc
- strat balast	3455	mc
- strat piatră spartă	1382	mc
- strat binder	1283	tone
- strat uzură	873	tone
- șanț dalat	160	ml
- bordură mare	2960	ml
- podeț tip D5	1	buc.
- podeț tip P2	1	buc.
- semnalizare orizontală	3,9	km
- semne de circulație	94	buc.
- ridicare la cotă cămine canalizare	17	buc.
- ridicare la cotă cămine apă	14	buc.
- ridicare la cotă cămine gaz	15	buc
- re poziționare stâlpi electricitate	9	buc.
- podeț dalat tip D1	2	buc.

2. Durata de realizare a investiției:	12 luni
--	----------------

**Director General,
Direcția generală tehnică și
de investiții**

Neculai Frunzaru



**Șef Serviciu investiții,
Ștefan Văideanu**

