

Proiectant: S.C. NORTH POINT DESIGN S.R.L.
RO 43728564 J33/304/2021

OBIECTIV: MODERNIZARE STRADA DECEBAL DIN MUNICIPIUL SUCEAVA

DEVIZUL OBIECTULUI - STRADA DECEBAL - 466 ml - LUCRARI DE INFRASTRUCTURA RUTIERA

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari			
4.1.1.1	Infrastructura			
4.1.1.2	Suprastructura			
4.1.1.3	Trotuar			
4.1.1.3	Scurgere ape			
4.1.1.4	Lucrari conexe			
4.1.1.5	Semnalizare rutiera			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale			
TOTAL II -subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)				

In preturi la data de 10.04.2024; 1 euro = 4,9692 lei

10.04.2024

Beneficiar/Investitor
Municipiul Suceava

Intocmit
Şef proiect: ing. Croitor Alexandru



Evaluare - Str. DECEBAL - L =466.00m							
Categoria de lucrari - INFRASTRUCTURA							
Nr. Crt.	LUCRARE	VOLUM	PRET UNITAR	VALOARE (lei)			
1	Sapatura mecanica	1,324.68 mc					
2	Sapatura manuala	69.72 mc					
3	Spargere asfalt existent	9.00 mc					
4	Pregatire pat drum (compactare+nivelare)	2,323.60 mp					
	TOTAL						
Categoria de lucrari - SUPRASTRUCTURA							
1	Strat de forma din balast - 10 cm	23.70 mc					
2	Strat de fundatie din balast - 25 cm	143.88 mc					
3	Strat de baza din piatra sparta - 15 cm	47.34 mc					
4	Beton asfaltic BADPC22,4 - 6 cm	294.43 tona					
5	Beton asfaltic BAPC16 - 4 cm	2,050.00 mp					
6	Montare borduri noi 20 x 25	932.00 m					
	TOTAL						
Categoria de lucrari - TROTUAR							
1	Sapatura mecanica	158.27 mc					
2	Sapatura manuala	8.33 mc					
3	Strat de balast trotuar - 15cm	10.00 mc					
4	Strat de piatra sparta trotuar - 15cm	8.57 mc					
5	Strat de nisip 3 cm	14.28 mc					
6	Pavele din beton prefabricate 6 cm	476.00 mp					
7	Montare borduri noi 10 x 15	476.00 m					
	TOTAL						
Categoria de lucrari - LUCRARI SCURGERE APE PLUVIALE							
1	Sapatura mecanica	650.10 mc					
2	Sapatura manuala	34.22 mc					
3	Gura de scurgere (geiger)	10.00 buc.					
4	Canal colector DN315	658.00 m					
5	Camin colector DN1000	15.00 buc.					
6	Racorduri DN160	50.00 m					
	TOTAL						
Categoria de lucrari - LUCRARI CONEXE							
1	Ridicare/coborare la cota camine existente	13.00 buc					
2	Ridicare la cota rasuflatori de gaz	8.00 buc					
3	Statii de incrucisare	60.00 mp					
4	Completare cu piatra sparta si BA8	100.00 mp					
	TOTAL						
Categoria de lucrari - SEMNALIZARE RUTIERA							
1	Indicatoare rutiere	13.00 buc.					
2	Marcaje rutiere longitudinale	0.47 km.					
3	Marcaje rutiere transversale	15.00 mp					
	TOTAL						
TOTAL LUCRARI						0.00 LEI	

SC NORTH POINT DESIGN SRL

