

Proiectant: S.C. NORTH POINT DESIGN S.R.L.
RO 43728564 J33/304/2021

OBIECTIV: MODERNIZARE STRADA EPAMINONDA BUCEVSCHI DIN MUNICIPIUL SUCEAVA

DEVIZIUL OBIECTULUI - STRADA EPAMINONDA BUCEVSCHI - 313 ml - LUCRARI DE INFRASTRUCTURA RUTIER

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare cu TVA	
		Lei	3	Lei	4	Lei	5
1	2						
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza							
4.1 Constructii si instalatii							
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare							
4.1.1.1	Infrastructura						
4.1.1.2	Suprastructura						
4.1.1.3	Trotuar						
4.1.1.3	Scurgere ape						
4.1.1.4	Lucrari conexe						
4.1.1.5	Semnalizare rutiera						
4.1.2 Rezistenta							
4.1.3 Arhitectura							
4.1.4 Instalatii							
TOTAL I - subcap. 4.1							
4.2 Montaj utilitaje si echipamente tehnologice si functionale							
TOTAL II -subcap. 4.2							
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport						
4.5	Dotari						
4.6	Active necorporale						
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6							
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)							

In preturi la data de 10.04.2024, 1 euro = 4,9692 lei

13.04.2024

Beneficiar/Investitor
Municipiul Suceava



Intocmit de
Șef proiect: ing. Croitor Alexandru

Evaluare - Str. Epaminonda Bucevschi - L =313.00m									
Categoria de lucrari - INFRASTRUCTURA									
Nr. Crt.	LUCRARE	VOLUM		PRET UNITAR				VALOARE (lei)	
1	Sapatura mecanica	1,040.25	mc						
2	Sapatura manuala	54.75	mc						
3	Pregatire pat drum (compactare+nivelare)	1,825.00	mp						
	TOTAL								
Categoria de lucrari - SUPRASTRUCTURA									
1	Strat de forma din balast - 10 cm	195.02	mc	x					
2	Strat de fundatie din balast - 25 cm	487.55	mc	x					
3	Strat de baza din piatra sparta - 15 cm	273.75	mc	x					
4	Beton asfaltic BADPC22,4 - 6 cm	262.11	tona	x					
5	Beton asfaltic BAPC16 - 4 cm	1,825.00	mp	x					
6	Montare borduri noi 20 x 25	695.00	m	x					
	TOTAL								
Categoria de lucrari - TROTUAR									
1	Sapatura mecanica	111.55	mc	x					
2	Sapatura manuala	5.87	mc	x					
3	Strat de balast trotuar - 15cm	50.33	mc	x					
4	Strat de piatra sparta trotuar - 15cm	41.18	mc	x					
5	Strat de nisip 3 cm	8.24	mc	x					
6	Pavele din beton prefabricate 6 cm	274.50	mp	x					
7	Montare borduri noi 10 x 15	305.00	m	x					
	TOTAL								
Categoria de lucrari - LUCRARI SCURGERE APE PLUVIALE									
1	Gura de scurgere (geiger)	2.00	buc.	x					
2	Camin colector DN1000	1.00	buc.	x					
3	Racorduri DN160	30.00	m	x					
4	Podete tubulare - Φ1000 mm	6.00	m	x					
5	Camera de cadere cu placa de de beton si capac	1.00	buc.	x					
6	Rigola carosabila	62.00	m	x					
	TOTAL								
Categoria de lucrari - LUCRARI CONEXE									
1	Ridicare/coborare la cota camine existente	3.00	buc	x					
	TOTAL								
Categoria de lucrari - SEMNALIZARE RUTIERA									
1	Indicatoare rutiere	17.00	buc.	x					
2	Marcaje rutiere longitudinale	0.47	km.	x					
3	Marcaje rutiere transversale	60.00	mp	x					
	TOTAL								
TOTAL LUCRARI									

SC NORTH POINT DESIGN SRL

