

SC "ASTRALUX" S.R.L. Suceava	Lucrarea nr.: 4 / 2024	
	Faza: SS	
	Eliberare amplasament in vederea obtinerii avizului favorabil pentru "Construire Gradinita cu program prelungit in cartierul Obcini din municipiul Suceava"	

SC „ASTRALUX” SRL SUCEAVA

AVIZ NR. 4 / 2024

Comisia Tehnică de Avizare a SC "ASTRALUX" SRL Suceava, în ședința din 06.08.2024 a analizat lucrarea nr. 4/2024, faza SS: **Eliberare amplasament in vederea obtinerii avizului favorabil pentru "Construire Gradinita cu program prelungit in cartierul Obcini din municipiul Suceava"**.

1.Denumirea investiției: " Eliberare amplasament in vederea obtinerii avizului favorabil pentru "Construire Gradinita cu program prelungit in cartierul Obcini din municipiul Suceava".

2. Elaborator : SC " ASTRALUX " SRL Suceava.

3. Ordonatorul principal de credite:

Municipiul Suceava

4. Autoritatea contractantă: Municipiul Suceava

5. Amplasament : Str. Mesteacanolui intersectie cu str. Duzilor, loc. Suceava, jud. Suceava

6. Elemente utilizate pentru realizarea proiectului:

Municipiul Suceava solicita eliberarea amplasamentului garajelor de pe strada Mesteacanolui intersectie cu str. Duzilor, vechiului PECO din comuna Darmanesti, judetul Suceava, in vederea demolarii constructiilor actuale si a construirii unei gradinite cu program prelungit.

La baza întocmirii documentației au stat următoarele documente:

- adresa DELGAZ GRID SA-pentru elaborare studiu de solutie;
- aviz de amplasament favorabil conditionat
- minuta incheiata cu CR Suceava – DELGAZ GRID SA
- cerere pentru eliberare amplasament;
- contract de proiectare.

7. Date generale ale lucrării :

Primaria municipiului Suceava, construiește o gradinita cu program prelungit in cartierul Obcini din municipiul Suceava, pe strada Mesteacanolui, intersectie cu str. Duzilor. Pentru obtinerea autorizatiei de construire, conform avizului de amplasament nr. 1005387883/09.01.2024 emis de DELGAZ GRID SA sunt necesare lucrari de eliberare amplasament.

Lucrari necesare pentru eliberarea amplasamentului

1. Identificare LES 20 kV PTCZ 258-PTCZ 259 Suceava cablu tip AOSB AL 3x150 in lungime de 640 m conform extrasului din GIS, sectionarea acestuia la o distanta de 100 m fata de PTCZ 258 Suceava si mansonarea acestuia cu 50 m de cablu tip NA2XS(F)2Y 3x1x150 mmp. Sectionare LES 20 kV la o distanta de 500 m fata de PTCZ

SC "ASTRALUX" S.R.L. Suceava	Lucrarea nr.: 4 / 2024	
	Faza: SS	
	Eliberare amplasament in vederea obtinerii avizului favorabil pentru "Construire Gradinita cu program prelungit in cartierul Obcini din municipiul Suceava"	

259 Suceava si mansonarea acestuia cu cablul pozat de la mansonul mentionat mai sus. Lungimea LES 20 kV PTCZ 258-PTCZ 259 Suceava, se va mari cu maxim 10 m, initial fiind 640 m conform GIS, dupa efectuarea celor 2 mansonane LES 20 kV va avea lungimea de 650 m.

2. Identificare LES 20 kV PTCZ 264-PTCZ 269 Suceava cablu tip A2YSY AL 3x150 in lungime de 138 m conform extrasului din GIS, sectionarea acestuia la o distanta de 78 m fata de PTCZ 269 Suceava si mansonarea acestuia cu 60 m de cablu tip NA2XS(F)2Y 3x1x150 mmp. Pe capetele cablurilor NA2XS(F)2Y se vor efectua capete terminale ce vor fi introduse in celula de linie a PTCZ 264 Suceava. Lungimea LES 20 kV PTCZ 264-PTCZ 269 Suceava nu se va modifica, va ramane 138 m conform extrasului din GIS.
3. Identificare LES 20 kV PTCZ 36-PTCZ 264 Suceava cablu tip AOSB AL 3x150 mmp in lungime de 200 m conform extrasului din GIS, sectionarea acestuia la o distanta de 140 m fata de PTCZ 36 Suceava si mansonarea acestuia cu 60 m de cablu tip NA2XS(F)2Y 3x1x150 mmp. Pe capetele cablurilor NA2XS(F)2Y se vor efectua capete terminale ce vor fi introduse in celula de linie a PTCZ 264 Suceava. Lungimea LES 20 kV PTCZ 36-PTCZ 264 Suceava nu se va modifica, va ramane 200 m conform extrasului din GIS.
4. Firida 264.8.1 este racordata in prezent din PTCZ 264 plecarea nr. 8 cu cablu tip NA2XY 3x70 +25 mmp in lungime de 20 m. Din Firida 264.8.1 este o extindere de retea cu cablu 4x25 mmp in lungime de 20 m pana la Firida 264.8.2 tip FB amplasata pe peretele exterior al garajelor ce vor fi desfiintate. Din aceste doua firide in prezent sunt alimentate doar garajele ce vor fi desfiintate. Beneficiarul, respectiv primaria municipiului Suceava, va solicita rezilierea contractelor de furnizare aferente garajelor, pentru a putea fi demontate contoarele existente. In acest caz propunem desfiintarea firidei tip FB 264.8.2 si desfiintarea firidei 264.8.1. Firidele demontate vor fi predate catre SC DELGAZ GRID SA.
5. Identificare LES 0.4 kV PTCZ 264 Suceava-Firida 264.5.1 cablu tip NA2XY 3x240+120 mmp in lungime de 230 m conform extrasului din GIS. Sectionare LES 0.4 kV la o distanta de 65 m fata de PTCZ 264 respectiv la o distanta de 165 m fata de firida 264.5.1. De la manson se va poza pe domeniul public un LES 0.4 kV cablu tip NA2XY 3x240+120 mmp in lungime de 65 m ce se va racorda in TDRI al PTCZ 264 Suceava, plecarea nr.5.
6. Firida 269.5.1.1 tip FB este amplasata in prezent pe peretele exterior al garajelor ce vor fi desfiintate si alimenteaza doar garajele pentru care beneficiarul va solicita rezilierea contractelor de racordare. Este alimentata din Firida 269.5.1 cu cablu tip NA2XY 3x35+16 mmp in lungime de 20 m. Propunem desfiintarea firidei 269.5.1.1. Firida va fi demontata si predata proprietarului respectiv SC DELGAZ GRID SA.

SC "ASTRALUX" S.R.L. Suceava	Lucrarea nr.: 4 / 2024	
	Faza: SS	
	Eliberare amplasament in vederea obtinerii avizului favorabil pentru "Construire Gradinita cu program prelungit in cartierul Obcini din municipiul Suceava"	

Toate mansoanele vor fi efectuate pe domeniu public al municipiului Suceava.

La mansoane se vor prevedea ca rezerva lungimea necesara refacerii mansonului de doua ori si la capetele terminale se vor prevedea ca rezerva lungimea necesara refacerii capatului terminal inca o data.

Lucrările se vor executa în localitatea Suceava, judetul Suceava, pe domeniu public, și nu vor afecta mediul înconjurător.


În urma analizării documentației, Comisia Tehnică de Avizare a SC ASTRALUX SRL Suceava, **AVIZEAZĂ FAVORABIL**.

Observații și precizări :

Nu sunt

Lucrarea respectă prevederile normativelor tehnice în vigoare, NSSM, PSI, protecția mediului, asigurarea calității și nu creează situații critice în funcționarea instalațiilor.

COMISIA DE AVIZARE:

FUNCȚIA	NUMELE ȘI PRENUMELE	SEMNĂTURA
PREȘEDINTE	Ana Varduca	
MEMBRI	ing. Goras Daniel	