



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Nr.

din

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea emiterii acordului scris din partea proprietarului sistemului de alimentare cu apă – U.A.T. Municipiul Suceava, în vederea bransării în rețeaua de apă a municipiului Suceava, pentru alimentarea cu apă a comunei Moara, satele Bulai, Moara Carp și Moara Nica.

Consiliul local al municipiului Suceava, județul Suceava;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 21408/29.04.2025 prezentat de inițiatori : domnul primar al Municipiului Suceava Ec. Vasile Rîmbu și domnul viceprimar al Municipiului Suceava Ioan-Dan Cușnir;

- Raportul Direcției Generale Proiecte Europene, Investitii, Turism, Cultură și Transport din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava, județul Suceava, înregistrat cu nr. 21408 din 29.04.2025;

- Raportul Comisiei de specialitate....., înregistrat cu nr..... din

- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul. art. 129, alin.(2), lit. d) coroborat cu alin.(7),lit. n), a art.139, alin.(1) și al art.196, alin.(1), lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.I. Se aprobă emiterea acordului din partea proprietarului sistemului de alimentare cu apă – Municipiul Suceava, în vederea bransării în rețeaua de apă a municipiului Suceava, pentru

alimentarea cu apă a comunei Moara, satele Bulai, Moara Carp și Moara Nica, în conformitate cu Avizul de Principiu nr. 311/SV/12.03.2025 emis de către operatorul regional ACET S.A. Suceva.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR

PRIMAR

EC. VASILE RIMBU



AVIZAT


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI

Jrs. IOAN CIUTAC

VICEPRIMAR

IOAN-DAN CUȘNIR

VIZĂ
Direcția Juridică și Acte Administrative
Director Executiv
jrs. Paul Iftimie

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Iftimie', with a long horizontal stroke extending to the right.



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 21408 din 29.04.2025

REFERAT DE APROBARE

Prin adresa Primăriei Comunei Moara nr. 4191 din 02.04.2025, înregistrată cu nr. 16748 din 03.04.2025, se solicită emiterea acordului scris din partea proprietarului sistemului de alimentare cu apă - UAT Municipiul Suceava, în vederea branșării la rețeaua de alimentare cu apă a Comunei Moara (satele Bulai, Moara Carp, și Moara Nica), conform cu prescripțiile tehnice din cadrul proiectului nr. 24/2024 – "Branșament alimentare cu apă", vizat spre neschimbare de operatorul regional ACET S.A. având anexat Avizul nr. 131/SV/16.02.2023.

Prin Avizul de Principiu nr. 311/SV/12.03.2025, operatorul regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare ACET S.A. Suceava a emis un aviz favorabil pentru realizarea proiectului tehnic PT (inclusiv aviz) nr. 24/2024 pentru obiectivul "Branșament alimentare cu apă", în Comuna Moara, județul Suceava.

Pentru branșamentul definitiv, conform solicitării reprezentanților Comunei Moara, este necesar acordul scris din partea U.A.T. Municipiului Suceava, în calitate de proprietar al sistemului de alimentare cu apă.

Ca și condiție importantă în aprobarea branșării în rețeaua de alimentare a UAT Municipiului Suceava impusă prin Avizul de Principiu nr. 311/SV/12.03.2025 :

- dacă din motive independente de proprietarul sistemului de alimentare cu apă, UAT Suceava, ori de operatorul regional ACET S.A. Suceava, nu se va asigura continuitatea serviciului de alimentare cu apă din municipiul Suceava, debitul de apă potabilă ce va fi livrat către comuna Moara, va fi limitat treptat, până la sistarea alimentării cu apă;
- prioritară este asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă în municipiul Suceava;
- alimentarea cu apă a comunei Moara se va face cu respectarea rezervei intangibile de incendiu din Gospodăria de apă Sf. Ilie, rezervă de incendiu ce a fost calculată doar pentru municipiul Suceava.

Asigurarea rezervei intangibile de incendiu pentru comuna Moara este în responsabilitatea beneficiarului (solicitantului) avizului – comuna Moara;

- orice cheltuială suplimentară ca urmare a situației prezentate, cade în sarcina beneficiarului avizului (comuna Moara), fiind înlăturată culpa operatorului ACET S.A. Suceava, precum și a proprietarului sistemului public de alimentare cu apă în cadrul căruia s-a stabilit punctul de branșare, respectiv UAT Municipiul Suceava.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

INIȚIATORI:
PRIMAR
EC. VASILE RÎMBU



VICEPRIMAR
IOAN-DAN CUȘNIR



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECTIA GENERALA PROIECTE EUROPENE, INVESTITII, TURISM, CULTURA SI TRANSPORT
DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII

Nr. 21408 din 29.04.2025

APROB
PRIMAR
EC. VASILE RIMBU

VICEPRIMAR
IOAN-DAN CUȘNIR

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin Avizul de Principiu nr. 311/SV/12.03.2025, operatorul regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, ACET S.A. Suceava a emis un aviz favorabil pentru realizarea proiectului tehnic nr. 24/2024 pentru obiectivul "Bransament alimentare cu apă", în Comuna Moara, județul Suceava.

Beneficiarul avizului este Comuna Moara, cu sediul în sat Moara Nica, strada Universității, nr. 213, Comuna Moara, județul Suceava.

Comuna Moara este membru în cadrul Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava (A.J.A.C.). În prezent în comuna Moara există un sistem de alimentare cu apă ce deservește parțial locuitorii acestei comune. Sistemul de alimentare cu apă existent este conectat la conducta de aducțiune apă realizată din OL / PREMO cu Dn 600 mm, ce face parte din sistemul public de alimentare cu apă al municipiului Suceava, prin intermediul unui bransament cuplat într-un cămin existent de vane / golire. În imediata apropiere a punctului de cuplare este amplasat căminul de bransament și contorizare pentru comuna Moara, în care este montat un contor de bransament.


Proiectul faza SF nr. 22/2022 "Înființare sistem de alimentențare cu apă și rețea de canalizare în comuna Moara, județul Suceava", propune alimentarea cu apă a comunei Moara, satele Bulai, Moara Carp și Moara Nica din sistemul de alimentare cu apă al municipiului Suceava, respectiv din conducta de aducțiune Fir 1 – PREMO / OL Dn 600 mm de la Sursa Berchișești, proiect avizat spre neschimbare de către operatorul regional ACET S.A. Aviz nr. 131/SV/16.02.2023, dar condiționat de următoarele aspecte :

- dacă din motive independente de proprietarul sistemului de alimentare cu apă UAT Municipiul Suceava ori de operatorul regional ACET S.A. Suceava, nu se va asigura continuitatea serviciului de alimentare cu apă în municipiul Suceava, debitul de apă potabilă ce va fi livrat către comuna Moara va fi limitat treptat până la sistarea alimentării cu apă;
- prioritară este asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă în municipiul Suceava;
- alimentarea cu apă a comunei Moara se va face cu respectarea rezervei intangibile de incendiu din Gospodăria de apă Sf. Ilie, rezervă de incendiu ce a fost calculată doar pentru municipiul Suceava. Asigurarea rezervei intangibile de incendiu pentru comuna Moara este în responsabilitatea beneficiarului (solicitantului) avizului – comuna Moara;
- orice cheltuială suplimentară ca urmare a situației prezentate cade în sarcina beneficiarului avizului (comuna Moara), fiind înlăturată culpa operatorului ACET S.A. Suceava, precum și a proprietarului sistemului public de alimentare cu apă în cadrul căruia s-a stabilit punctul de branșare, respectiv UAT Municipiul Suceava.

Pentru branșamentul definitiv, conform solicitării reprezentanților Comunei Moara, este necesar acordul scris din partea UAT Municipiului Suceava, în calitate de proprietar al sistemului de alimentare cu apă.

Prin adresa Primăriei Comunei Moara nr. 4191 din 02.04.2025, înregistrată cu nr. 16748 din 03.04.2025, se solicită emiterea acordului scris din partea proprietarului sistemului de alimentare cu apă UAT Municipiul Suceava, în vederea branșării la rețeaua de alimentare cu apă a Comunei Moara (satele Bulai, Moara Carp, și Moara Nica), conform cu prescripțiile tehnice din cadrul proiectului tehnic nr. 24/2024 – "Branșament alimentare cu apă", vizat spre neschimbare de operatorul regional ACET S.A.

Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind **emiterea acordului scris din partea proprietarului sistemului de alimentare cu apă -UAT Municipiul Suceava, în vederea branșării la rețeaua de alimentare cu apă a Comunei Moara (satele Bulai, Moara Carp și Moara Nica), conform cu prescripțiile tehnice din cadrul proiectului nr. 24/2024 – "Branșament alimentare cu apă", vizat spre neschimbare de operatorul regional ACET S.A. având anexat Avizul nr. 131/SV/16.02.2023 și Avizul de Principiu nr. 311/SV/12.03.2025, îndeplinește condițiile pentru a fi aprobat.**

Funcția	Nume și prenume	Semnătura
Director general	Dan Dura	
Director Executiv	Frunzaru Neculai	
Întocmit	Rodica Dranca	



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI MOARA
tel:0230/536025; fax: 0230/536136;
e-mail primariamoara@yahoo.com
www.comunamoara.ro



Nr. 4191 din 02.04.2025

CĂTRE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

BD-UL 1 MAI 5A, MUN. SUCEAVA, JUD. SUCEAVA



Având în vedere avizul de principiu favorabil nr. 311/SV/12.03.2025 eliberat de către ACET SA

pentru realizarea proiectului tehnic – PT+Aviz – nr. 24/2024 „BRANȘAMENT ALIMENTARE CU APĂ” cu amplasamentul în comuna Moara, jud. Suceava, întocmit de SIACS SRL Suceava, aferent proiect „ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA CANALIZARE ÎN COMUNA MOARA, JUD. SUCEAVA” întocmit de societatea de proiectare D&G PRINT LINE SRL Iași prin care se propune alimentarea cu apă a comunei Moara, satele Bulai, Moara Carp și Moara Nică din sistemul de alimentare cu apă al municipiului Suceava, respectiv din conducta de aducțiune – FIR 1 – PREMO / OL DN 600mm – de la Sursa Berchișești – proiect avizat spre neschimbare de către ACET SA cu Avizul de principiu nr. 131/SV/16.02.2023,

respectiv pct. 2) Condiții generale de branșare,

ADRESĂ

Vă rugăm să ne sprijiniți cu emiterea acordului scris din partea dvs. în calitate de proprietar al sistemului de alimentare cu apă în vederea branșării în rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Suceava.

Vă mulțumim și vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

Primar,

FERDINAND-EDUARD DZIMINSCHI



Întocmit,

pentru Arhitect Șef,

arh. Călin-Nicolaie Todireanu

Către,

COMUNA MOARA
str. Universității nr. 213, județul Suceava

ACET S.A. Suceava în calitate de operator regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, din aria de competență teritorială a Autorității delegante, emite următorul

AVIZ DE PRINCIPIU
Nr. 311/SV/12.03.2025

favorabil pentru realizarea proiectului tehnic – PT+Aviz – nr. 24/2024 „**BRANȘAMENT ALIMENTARE CU APĂ**” cu amplasamentul în Comuna Moara, jud. Suceava, întocmit de SIACS S.R.L. Suceava, cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

BENEFICIARUL avizului este **COMUNA MOARA** cu sediul în sat Moara Nica, str. Universității nr. 213, Comuna Moara, jud. Suceava.

1. SITUAȚIA ACTUALĂ

Comuna Moara este membru în cadrul Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava.

În comuna Moara există un sistem de alimentare cu apă de deserveste parțial locuitorii acestei comune. Sistemul de alimentare cu apă existent este alimentat din conducta de aducțiune apă realizată din OL/PREMO Dn 600 mm ce face parte din sistemul public de alimentare cu apă al mun. Suceava, prin intermediul unui branșament cuplat într-un cămin de vane / golire existent. În imediata apropiere a punctului de cuplare este amplasat căminul de branșament și contorizare pentru comuna Moara, în care este montat un contor de branșament.

Prin proiectul -faza S.F.- nr. 20 din 2022 - „**ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA MOARA, JUDEȚUL SUCEAVA**”, întocmit de societatea de proiectări D&G PRINT LINE S.R.L. Iași se propune alimentarea cu apă a comunei Moara, satele Bulai, Moara Carp și Moara Nica din sistemul de alimentare cu apă al municipiului Suceava, respectiv din conducta de aducțiune – FIR 1 – PREMO / OL DN 600 mm – de la Sursa Berchișești – proiectul a fost avizat spre neschimbare de ACET S.A. cu **Avizul de principiu nr. 131/SV/16.02.2023**.

Notă:

Sub rezerva că, dacă din motive independente de proprietarul sistemului de alimentare cu apă UAT Suceava ori de operatorul regional ACET S.A. Suceava, nu se va asigura continuitatea serviciului de alimentare cu apă în municipiul Suceava, debitul de apă potabilă ce va fi livrat către comuna Moara va fi limitat treptat, până la sistarea alimentării cu apă.

La data emiterii prezentului aviz prioritară este asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă în municipiul Suceava.

Alimentarea cu apă a branșamentului comunei Moara se va face cu respectarea rezervei intangibile de incendiu din Gospodăria de apă Sf. Ilie, rezervă de incendiu ce a fost calculată doar pentru municipiul Suceava.

Asigurarea rezervei intangibile de incendiu pentru comuna Moara este în responsabilitatea beneficiarului avizului - comuna Moara.

Orice cheltuieli suplimentare ca urmare a situației arătate mai sus cad în sarcina beneficiarului prezentului aviz, fiind înlăturată culpa Operatorului ACET S.A. Suceava, ori a proprietarului sistemului public de alimentare cu apă în cadrul căruia s-a stabilit punctul de branșare, respectiv UAT Suceava.

2. CONDIȚII GENERALE DE BRANȘARE

Pentru bransamentul definitiv în rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Suceava este necesar acordul scris din partea municipiului Suceava, proprietarul sistemului de alimentare cu apă.

Având în vedere prevederile Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin Hotărârea Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava nr. 4 din 11.04.2024 apa furnizată de ACET S.A. Suceava *punctul de delimitare* al rețelelor publice de instalațiile interioare, definit conform art. 2.22 este reprezentat de secțiunea aval a vanei Dn 200 mm montată în căminul de vane concesiune aducțiune – CVC – detaliul de execuție planșa H 2, din proiectul nr. 24/2024 - „BRANȘAMENT ALIMENTARE CU APĂ”.

Instalația interioară de apă definită la art. 2.20 drept totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalația interioară de utilizare a apei și care asigură transportul apei preluate din rețeaua publică la punctele de consum și/sau la instalațiile de utilizare. Rețeaua interioară de alimentare cu apă aparține, ca obligație de întreținere și reparație, utilizatorului.

Prin utilizator se înțelege comuna Moara.

Beneficiarul avizului în calitate de proprietar al instalației interioare de alimentare cu apă va asigura pe cheltuiala proprie mentenanța pentru funcționarea corespunzătoare a instalației interioare pe întreaga perioadă de exploatare a acesteia.

Apa furnizată de ACET S.A. Suceava va avea calitatea de apă potabilă și va fi folosită pentru nevoi gospodărești și / sau combaterea incendiilor.

ACET S.A. Suceava în calitate de operator al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din Aria Delegării așa cum este ea definită la art. 1 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și de Canalizare nr. 5013/17/13.04.2010, asigură furnizarea în regim neîntrerupt a apei potabile prin rețeaua publică de distribuție a apei, exceptând cazurile prevăzute de Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare art. 228 lit. a), și art. 229 lit. a), b) și d):

ART. 227. Operatorul de servicii din sistemul de alimentare cu apă și de canalizare nu răspunde pentru neîndeplinirea serviciului, în cazurile de forță majoră, precum și în următoarele cazuri:

a) ca urmare a lucrărilor de întreținere, reparații, modernizări, extinderi, devieri, branșări noi, schimbări de contoare, dacă operatorul a anunțat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizării apei, specificând data și intervalul de timp în care aceasta va fi oprită. Anunțul de oprire a furnizării apei, prin mass-media și/sau afișare la utilizatori, după caz, în funcție de numărul de utilizatori afectați trebuie făcut înainte, cu un număr de ore stabilit prin contract;

ART. 228. Operatorul are dreptul:

a) să oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înștiințarea prealabilă a utilizatorilor și fără să își asume răspunderea față de aceștia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defecțiuni ale instalațiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcționare a sistemului de alimentare cu apă și/sau de canalizare. În astfel de cazuri, operatorul are obligația de a anunța utilizatorii imediat de situația apărută prin toate mijloacele ce le are la dispoziție;

b) să restricționeze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu înștiințarea prealabilă, în cazul în care apar restricționări justificate la sursa de apă sau la racordarea și punerea în funcțiune a unor noi capacități din cadrul sistemului de alimentare cu apă sau de canalizare ori a unor lucrări de întreținere planificate. Aceste restricționări se pot face cu aprobarea autorităților administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră;

d) să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă, în condițiile legii, cu notificare prealabilă, la utilizatorii care nu și-au achitat facturile pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii sau care nu respectă clauzele contractuale.

Pe perioada de întrerupere a apei în cazurile de mai sus, beneficiarul avizului are obligația de a lua toate măsurile ce se impun conform reglementărilor / normativelor legale pentru asigurarea măsurilor privind securitatea la incendiu a construcțiilor.

3. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU BRANȘARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU COMUNA MOARA

Pentru asigurarea alimentării cu apă a utilizatorilor din Comuna Moara, jud. Suceava, prin proiectul tehnic nr. 24/2024 întocmit de SIACS S.R.L. Suceava se propune realizarea următoarelor categorii de lucrări:

- punctul de branșare al conductei de aducțiune apă pentru comuna Moara se va realiza prin cuplarea la conducta de aducțiune apă a mun. Suceava, realizată din OL/PREMO Dn 600 mm, prin intermediul unui teu fontă redus cu flanșe Dn 600/200 mm și a unei vane de conces Dn 200 mm montate în căminul de vană conces -CVC-, detalii de execuție conform planșei nr. H2;

- conducta de branșament între punctul de branșare în căminul -CVC- și rezervorul metalic suprateran V = 500 mc va fi realizată din PEHD Dn 200 mm PE100 SDR17 PN16;
- în imediata vecinătate a punctului de branșare la conducta de aducțiune se va amplasa un cămin debitmetru aducțiune -CD1- în care se vor monta echipamentele hidraulice conform detaliu de execuție din planșa nr. H3;
- instalația de contorizare ce se va monta în căminul -CD1- va fi echipată cu un debitmetru electromagnetic Dn 100 mm, vane de izolare, vană de reglare a debitului, etc., conform detaliu de execuție planșa nr. H3;
- conducta de distribuție apă între rezervorul metalic suprateran V = 500 mc și căminul de vane -CV1- se va realiza din PEHD Dn 160 mm PE100;
- între stația de pompare și de clorinare -SPA- și căminul de vane -CV1-, peste conducta de distribuție din PEHD Dn 160 mm PE100, se va amplasa un cămin debitmetru distribuție -CD2- în care se vor monta echipamentele hidraulice conform detaliu de execuție din planșa nr. H4;
- instalația de contorizare ce se va monta în căminul -CD2- va fi echipată cu un debitmetru electromagnetic Dn 80 mm, vane de izolare, etc., conform detaliu de execuție planșa nr. H4;

Notă:

După finalizarea lucrărilor de branșare la conducta de aducțiune, vechiul branșament al comunei Moara se va dezafecta în prezența unui reprezentant al Operatorului ACET S.A. Suceava.

4. CONDIȚII TEHNICE DE BRANȘARE ÎN SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Punctul de branșare al conductei de aducțiune apă pentru comuna Moara se va realiza prin cuplarea la conducta de aducțiune apă a mun. Suceava, realizată din PREMO/OL Dn 600 mm, prin intermediul unui teu din fontă redus cu flanșe Dn 600/200 mm, detalii de execuție conform planșei nr. H2, cu respectarea următoarele condiții:

- în căminul debitmetru aducțiune -CD1- se va monta un sistem de măsură a debitului instantaneu și a volumului de apă de tip „electromagnetic” Dn 100 mm de tip ”remote”, cu modul de comunicație generator de impulsuri compatibile cu sistem de transmitere a datelor înregistrate prin GPRS compatibil cu echipamentele montate în aria de operare a ACET S.A. Suceava, detaliu de execuție planșa nr. H3. Sistemul va avea tablou general complet de automatizare ce va transmite datele către SCADA ACET S.A. Suceava;
- în căminul debitmetru distribuție -CD2- se va monta un sistem de măsură a debitului instantaneu și a volumului de apă de tip „electromagnetic” Dn 80 mm de tip ”remote”, cu modul de comunicație generator de impulsuri compatibile cu sistem de transmitere a datelor înregistrate prin GPRS compatibil cu echipamentele montate în aria de operare a ACET S.A. Suceava, detaliu de execuție planșa nr. H4. Sistemul va avea tablou general complet de automatizare ce va transmite datele către SCADA ACET S.A. Suceava;
- bucla de măsură va avea în componență și un dispozitiv de măsură a presiunii / senzor presiune dotat cu sistem de transmitere a datelor înregistrate prin GPRS, compatibil cu echipamentele montate în aria de operare a ACET S.A. Suceava. Sistemul va integra în tabloul general de automatizare ce va transmite datele către SCADA ACET S.A. Suceava;
- bucla de măsură va avea în componență o vană de comandă pentru controlul debitului preluat din rețeaua de aducțiune, domeniul de reglaj < 10 l/s. Vana va fi certificată EN 1074-1, EN 1074-5, EN 12266 și vor fi certificate pentru acoperirea epoxidică conform cu standarde europene / românești;
- toate elementele componente ale buclei de măsură, elementele de închidere, indiferent de utilitatea lor, vor avea corpul din fontă ductilă, sertarul complet cauciucat – EPDM pentru apă potabilă, vor avea axul din oțel inoxidabil cu limitator de cursă, vor avea secțiune transversală de trecere integrală și vor fi certificate pentru acoperirea epoxidică conform cu standarde europene / românești.
- fittingurile din cadrul căminului debitmetru aducțiune/distribuție vor fi din fontă și vor fi certificate pentru acoperirea epoxidică conform cu standarde europene / românești;
- elementele adaptoare de trecere de la PEHD la fontă vor fi prevăzute numai pentru montajul prin sudură tip electrofuziune într-un capăt și flanșă în celălalt, acestea vor fi montate numai în interiorul căminului, la o distanță de fața interioară a peretelui căminului ce să permită o intervenție ulterioară prin fittinguri tip electrofuziune;
- vanele și conductele din cadrul branșamentului vor fi sprijinite prin intermediul suporturilor metalici rezistenți la coroziune;

Notă:

Pentru toate componentele ce vor fi montate / puse în operă: aparatul de măsură a debitului / volumului de apă având regim de „apometru/debitmetru” cu diametrul Dn 80 mm / Dn 100 mm, elementele necesare montajului: vane amonte sistem măsură, vana aval sistem măsură, vană de limitare debit, vana de retenție, filtrul mecanic, vana de golire, manometrul și tablou de automatizare vor fi întocmite fișe de aprobare a materialului „FAM” ce vor fi confirmate de reprezentantul ACET S.A. Suceava înainte de achiziție, nu vor fi acceptate materiale la punerea în operă fără fișă FAM confirmată de reprezentantul operatorului.

5. CONDIȚII NECESARE PENTRU FUNCȚIONALITATEA ȘI COMPATIBILITATEA INVESTIȚIEI CU SISTEMLILE DE ALIMENTARE CU APĂ AFLATE ÎN EXPLOATAREA ACET S.A. SUCEAVA

În vederea asigurării funcționalității și compatibilității sistemului de alimentare cu apă propus a se realiza cu sistemele de alimentare cu apă aflate în exploatarea ACET S.A. Suceava se impun următoarele:

- rețelele de distribuție apă trebuie să fie realizate din conducte PEHD tip PE 100 RC cu acoperire protectivă din PP și fir de detecție din inox, SDR 9 / 11 / 17, PN 20 16 / 10 pentru modul de pozare prin foraj orizontal dirijat sau din conductă PEHD tip PE 100 RC, SDR 9 / 11 / 17, PN 20 16 / 10 și fir de detecție însoțitor pentru modul de pozare în strat protector de nisip;
- căminele de vane vor fi executate din beton armat, dimensionate corespunzător cu elementele hidraulice montate în interior;
- capacele și ramele căminelor de vane de pe rețeaua de apă vor fi din fontă, corespunzătoare sarcinii de trafic. Suprafețele de contact dintre ramă și capac vor avea planeitatea necesară pentru a evita producerea de zgomote și vibrații atunci când sunt solicitate de traficul auto. La nivelul suprafeței de contact dintre capac și ramă, sarcinile preluate de capac nu vor fi descărcate în ramă prin intermediul unor garnituri sau a altor elemente elastice nemetalice;
- căminele de vane vor fi prevăzute cu scări de acces metalice rezistente la coroziune;
- la trecerea conductelor prin pereții căminelor de vane vor fi montate piese de trecere și garnituri specifice pieselor de trecere ce vor asigura etanșarea;
- fittingurile din cadrul căminelor de vane, de golire, de aerisire / dezaerisire și de reducere a presiunii, amplasate pe conductele de aducțiune / transport / distribuție, vor fi din fontă și vor fi certificate pentru acoperirea epoxidică conform cu standarde europene / românești. Elementele adaptoare de trecere de la PEHD la fontă vor fi prevăzute numai pentru montajul prin sudură tip electrofuziune într-un capăt și flanșă în celălalt, acestea vor fi montate numai în interiorul căminului, la o distanță de fața interioară a peretelui căminului ce să permită o intervenție ulterioară prin fittinguri tip electrofuziune, lungimea de țevă liberă trebuie să fie de minim 2 x lungimea fittingului montat prin sudură tip electrofuziune de la peretele căminului;
- vanele și conductele din cadrul căminelor vor fi sprijinite prin intermediul suportilor rezistenți la coroziune;
- vanele de linie, de separație, de golire și de aerisire/dezaerisire, filtrele, de conces, etc. vor avea corpul și capacul din fontă ductilă, sertarul vanei va fi din fontă ductilă și va fi încapsulat complet interior și exterior în cauciuc de tip EPDM avizat pentru apă potabilă, garnitura hidraulică din cauciuc EPDM, piulița sertarului până va fi din aliaj de alama, vor avea axul din oțel inoxidabil roluit la rece cu limitator de cursă, garnituri tip O-ring din cauciuc care să nu permită contactul metal-metal dintre tija și capac, sistemul de etanșare de pe tija va fi de tipul „fără întreținere” și vor avea secțiune transversală de trecere integrală, inel raclor rezistent la radiații ultraviolete care va preveni pătrunderea murdăriei dinspre exterior, acoperirea cu pulberi epoxidice la interior și exterior va fi conforma cu standarde europene / românești, vanele vor avea posibilitatea demontării capacului pentru schimbarea sertarului fără a fi necesară demontarea corpului din instalație. În cazul îngropării directe se vor folosi tije extensibile și cutii de suprafață, cutiile de suprafață vor fi din material plastic. Tijele de acționare vor fi de tip telescopic din oțel galvanizat acoperite la exterior cu strat protector din rășini epoxidice aplicate electrostatic. Acestea vor fi protejate la exterior de un tub de protecție extensibil din polietilena. Tijele de acționare vor dispune de toți adaptorii necesari pentru cuplarea la vane sau robinete de concesie și la cheia de manevra. Adaptorii vor fi confecționați din fontă.
- hidranții vor fi cu drenaj automat cu sistem anti-inundare, elementul de închidere va fi acoperit cu poliuretan sau echivalent, vor avea o închidere suplimentară cu bilă cu sistemul de etanșare a bilei complet cauciucat, vor fi certificate pentru acoperirea epoxidică conform cu standarde europene / românești și vor fi prevăzuți cu robinet de concesie / vană de linie tip îngropat în secțiunea amonte în proximitatea corpului suprateran. Legarea hidranților la rețeaua de distribuție apă se va face cu teu redus cu montaj prin electrofuziune, nu se va utiliza teu tip „șă”;
- căminul de branșament al utilizatorului va fi executat din beton armat / alte materiale plastice compozite și va avea diametrul / latura interior / interioară de minim 1000 mm. Se acceptă și varianta căminelor de branșament supraterane. Acestea trebuie să fie preizolate pentru condițiile de temperatură din România;
- branșamentele utilizatorilor vor fi dotate cu vană de conces montată pe domeniul public și cu cămin de branșament în care se va monta bucla de măsură a volumului de apă, contorul va fi de clasă „C” de precizie și va fi echipat cu modul pentru transmiterea la distanță, conceput cu transmisie bidirecțională pentru citirea datelor; modulul radio va fi programabil prin software și pre-programat, compatibil cu sistemele de citire utilizate de către ACET S.A. Suceava. În caz de incompatibilitate va fi pus la dispoziție întregul sistem de citire / descărcare / prelucrare a datelor de la contori. Bucla de măsură va cuprinde robinete de separație amonte și aval de contor, clapet de sens, robinet de golire, priză de măsurare a presiunii în branșament și după caz filtru de impurități;

- legătura conductei de branșament al utilizatorului la rețeaua publică se va face prin intermediul unei piese de branșare - teu de branșament - cu montaj prin sudură tip electrofuziune;
- toate fittingurile cuprinse între teul de branșament și contorul buclei de măsură vor fi doar fittinguri cu montaj prin sudură tip electrofuziune;
- vanele de conces vor fi dotate cu garnitură de manevră și vor avea corpul din fontă ductilă, sertarul până complet vulcanizat cu cauciuc de tip EPDM aprobat pentru apă potabilă, vor fi certificate pentru acoperirea epoxidică conform cu standarde europene / românești;
- subtraversările se vor monta în conductă metalică de protecție, și vor avea cămine de vane / vizitare la ambele capete ce vor fi prevăzute cu vane de separație, se vor monta piese de trecere pentru etanșare atât între conducta de protecție și peretele căminului de vane / vizitare cât și între mantaua de protecție și conducte, se va asigura un sistem de drenaj / golire pentru conducta de protecție în căminul din aval;
- supratraversările vor fi din țeavă OL cu sistem de termoizolare și protecție a termoizolației, și vor avea cămine de vane / vizitare la ambele capete ce vor fi prevăzute cu vane de separație și golire.

Se vor respecta normativele și tehnologiile de montaj pentru toate materialele, dispozitivele și echipamentele montate;

Se vor întocmi planurile de situație cu toate elementele sistemului de alimentare cu apă după montaj "As build" în coordonate STEREO 70, în format electronic.

Notă:

Pentru toate componentele rețelei proiectate ce se vor monta / pune în operă se vor întocmi fișe de aprobare a materialului „FAM” ce vor fi confirmate de reprezentantul ACET S.A. Suceava înainte de achiziție, nu vor fi acceptate materiale la punerea în operă fără fișă FAM confirmată de reprezentantul operatorului.

6. CONDIȚII PRIVIND PLANIFICAREA ÎNTRERUPERILOR SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ A MUNICIPIULUI SUCEAVA

În vederea asigurării condițiilor tehnice pentru efectuarea probelor de presiune / etanșeitate a rețelelor nou executate se poate solicita operatorului ACET S.A. Suceava un branșament provizoriu la sistemul public de alimentare cu apă. Branșamentul provizoriu va fi similar ca pentru o organizare de șantier, se va executa numai după obținerea avizului de branșament, aviz emis de operatorul ACET S.A. Suceava în baza Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Prin aviz se va stabili soluția tehnică, avizată spre neschimbare de ACET S.A. Suceava. Costurile de execuție a branșamentului provizoriu vor fi suportate de către beneficiarul avizului;

Executantul / beneficiarul / utilizatorul nu are dreptul de a efectua operațiuni/manevre în sistemul de alimentare cu apă și de canalizare public.

Solicitarea de întrerupere a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în vederea realizării cuplării va fi comunicată către ACET S.A. Suceava cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data execuție. La depunerea solicitării de întrerupere a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aceasta va fi însoțită de următoarele documente:

- procesul-verbal al probei/probelor de presiune / etanșeitate. Proba de presiune / etanșeitate a unui tronson de apă / canal se va face după verificarea planimetrică, de nivelment, de calitate și de dimensiuni a lucrărilor executate înainte de astuparea tranșeei.
- procesul-verbal de dezinfecție al rețelei executate, cu anexare buletinelor de analiză efectuate într-un laborator autorizat;
- planșele As-built, coordonate STEREO 70, în format electronic (*.dwg) și tabelele centralizatoare de coordonate, în format electronic (*.xls) cu următoarele date:
 - o - nume utilizatori (după caz) / strada amplasare / număr imobil;
 - o - număr cămin de vane / de branșament / de vizitare / de racord din As-built.

Proba de presiune / etanșeitate se va face în conformitate cu prevederile din normativele în vigoare.

Întreruperea serviciului public de alimentare cu apă și / sau de canalizare pentru execuția cuplării conductelor la rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare nu poate depăși 12 ore. Executantul / beneficiarul lucrărilor va lua toate măsurile ce se impun pentru a se încadra în termenul stabilit. Toate costurile legate de cuplarea conductelor la rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare sunt în sarcina beneficiarului avizului.

Programul de întrerupere a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în vederea realizării cuplării la rețeaua de alimentare cu apă și de canalizare va fi stabilit de ACET S.A. Suceava.

Lucrările de cuplare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare vor fi făcute numai sub coordonarea reprezentanților ACET S.A. Suceava.

După finalizarea lucrărilor de cuplare în vederea întocmirii procesului-verbal de punere în funcțiune a noilor rețele se va prezenta de către Executantul / beneficiarul / utilizatorul lucrărilor dovada achitării contravalorii volumului de apă înregistrat pe sistemul de măsură montat pe branșamentul provizoriu.

7. CONDIȚII TEHNICE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

Beneficiarul avizului de principiu va obține toate autorizațiile de construire și avizele necesare în vederea executării lucrărilor de branșare și racordare.

Beneficiarul avizului va respecta documentația tehnică avizată spre neschimbare de ACET S.A. Suceava, care constituie anexă la prezentul acord.

Executantul lucrării va respecta legislația și normativele de execuție a lucrărilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Traseele instalațiilor interioare de alimentare cu apă și de canalizare vor urma de regulă trama stradală, conductele se vor amplasa în afara părții carosabile, în spațiul verde.

Distanțele minime dintre instalațiile interioare proiectate și rețelele edilitare și fundațiile construcțiilor existente în vecinătatea traseului propus nu pot fi mai mici decât cele prevăzute în reglementările tehnice de specialitate SR 8591/1997.

Conductele de alimentare cu apă și canalizare precum și căminele de vizitare/apometru/vane vor fi amplasate pe domeniul public sau privat, beneficiarul avizului având obligația de a obține acceptul scris al deținătorilor terenurilor respective sau, după caz, va face dovada deținerii în proprietate sau a dreptului de servitute asupra terenului respectiv.

Responsabilitatea pentru consecințele oricăror vicii ce s-ar putea datora nerealității datelor comunicate cade în sarcina beneficiarului avizului.

Cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru începerea lucrărilor, beneficiarul are obligația de a convoca, prin fax sau prin adresă scrisă, prezența reprezentantului ACET S.A. Suceava pentru stabilirea pe teren a amplasamentului rețelelor publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare și întocmirea procesului verbal de predare a amplasamentului în vederea începerii lucrărilor.

Reprezentanții beneficiarului avizului, ai constructorului și ai operatorului ACET S.A. Suceava vor identifica și marca în teren toate elementele ce aparțin sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare. În procesul-verbal de predare a amplasamentului, vor fi menționate și notate toate datele necesare stabilirii numărului și poziției elementelor ce aparțin sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare identificate.

Pentru identificarea precisă a traseului și a adâncimii de pozare a conductelor menționate, cât și a tuturor elementelor ce aparțin sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv a capacelor căminelor de apometru/vane/vizitare/racord și vane îngropate/conces și a hidranților stradali, în zonele unde lucrările propuse pot afecta sistemului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare, se vor efectua sondajele necesare, pe cheltuiala beneficiarului avizului, în prezența reprezentantului ACET S.A. Suceava.

Ordinul de începere a lucrărilor se va emite de către beneficiarul avizului doar dacă au fost îndeplinite condițiile de mai sus și procesul-verbal de predare a amplasamentului a fost semnat de reprezentanții beneficiarului avizului, ai constructorului și ai operatorului ACET S.A. Suceava.

Efectuarea lucrărilor de terasamente (compactări, săpături, etc.) se vor face cu luarea de măsuri de protejare a conductelor, instalațiilor și construcțiilor aferente sistemului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare existente în vecinătatea sau pe amplasamentul construcțiilor propuse. Terasamentele necesare se vor executa manual în vecinătatea conductelor, instalațiilor și construcțiilor aferente sistemului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare. Aceste lucrări nu trebuie să modifice cotele naturale ale terenului.

În zonele în care, prin lucrările propuse, se vor modifica cotele sistematizate ale terenului, cu afectarea capacelor căminelor de apometru/vane/vizitare/racord, a vanelor îngropate, a vanelor de conces și a hidranților stradali ce aparțin sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, acestea (căminele de apometru/vane/vizitare, vanele îngropate, vanele de conces și hidranții stradali) vor fi aduse la cota terenului sistematizat a lucrărilor propuse sau reamplasate, pe cheltuiala beneficiarului avizului.

În cazul în care distanțele minime prevăzute nu pot fi respectate, beneficiarul va avea în vedere stabilirea altor soluții punctuale de protejare sau, după caz, reamplasare, pe cheltuiala sa, a elementelor ce aparțin sistemului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare, numai după obținerea avizului tehnic al ACET S.A. Suceava. Elementele sistemului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare ce vor fi reamplasate vor fi predate proprietarului în baza unor procese verbale de predare/primire în condițiile stabilite de proprietar numai după încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului acord. Pentru elementele sistemului public de alimentare cu apă și /sau de canalizare ce vor fi reamplasate se va acorda o perioadă de garanție similară ca durată cu cea pentru lucrările ce fac obiectul prezentului acord.

Peste traseul conductelor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și peste căminele de apometru/vane/vizitare/racord, a vanelor îngropate, a vanelor de conces, este interzisă amplasarea construcțiilor propuse (provizorii sau definitive), plantarea de arbori, depozitarea de materiale rezultate din terasamente, alte materiale, mijloace de transport, utilaje, etc..

Dacă, la efectuarea terasamentelor/lucrărilor se identifică, conducte de apă și/sau de canalizare, branșamente de apă și/sau racorduri de canalizare, alte elemente ce aparțin sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, care nu sunt în evidența operatorului datorită faptului că nu au fost predate acestuia, lucrările vor fi sistate și se va solicita prezența reprezentantului ACET S.A. pentru stabilirea măsurilor/lucrărilor necesare continuării acestora. Toate măsurile/lucrările necesare a fi executate pentru reamplasarea și aducerea la cota terenului sistematizat a tuturor elementelor nou identificate, se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului avizului.

În cazul în care apar neconcordanțe între traseele figurate pe planul de situație și situația reală din teren, lucrările vor fi sistate și se va solicita prezența reprezentantului ACET S.A. pentru stabilirea măsurilor necesare continuării acestora. Dacă modificările ar putea atrage modificarea soluției proiectate acestea se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului avizului.

ACET S.A. Suceava va fi invitat în scris la toate fazele de execuție / recepție a lucrărilor ce vor fi realizate prin proiectul tehnic nr. 24/2024 întocmit de proiectantul de specialitate SIACS S.R.L. Suceava.

8. CONDIȚII PRIVIND DESPĂGUBIRI / RESPONSABILITĂȚI ȘI GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

Pentru elementele constructive din punctul de branșare la conducta publică de alimentare cu apă, pentru conducta de branșament dintre punctul de branșare și căminul de contorizare, elementele și echipamentele funcționale din căminul de contorizare precum și elementele constructive pentru racordul la conducta publică de canalizare, se va acorda o perioadă de garanție de minim 24 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor.

Perioada de garanție reprezintă perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale în care executantul / beneficiarul asigură remedierea pe cheltuiala sa a oricărui defect descoperit după ce construcțiile / instalațiile / echipamentele / dotările au fost executate / montate. În această perioadă executantul / beneficiarul continuă să fie responsabil pentru funcționarea adecvată a construcțiilor / instalațiilor / echipamentelor / dotărilor.

În perioada execuției lucrărilor cât și în perioada de garanție, pentru remedierea avariilor accidentale / defecțiunilor rezultate ca urmare a execuției lucrărilor avizate, executantul / beneficiarul are obligativitatea de a fi pregătit în orice moment pentru a interveni cu toate materialele și echipamentele necesare pentru repunerea în funcțiune în cel mult 12 de ore a oricărui element ce a fost construit / montat, în baza soluției tehnice stabilite de ACET S.A. Suceava. Termenul stabilit pentru repunerea în funcțiune decurge de la momentul primirii notificării de constatare a defecțiunii / defecțiunilor.

Manevrele în vederea remedierii eventualelor defecțiuni/pagube aduse sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare datorate execuției lucrărilor avizate vor fi efectuate pe toată durata desfășurării și lichidării evenimentului (avarii, incidente) doar de reprezentanți ai ACET S.A. Suceava;

Lucrările de repunere în funcțiune se vor executa sub supravegherea reprezentantului ACET S.A. Suceava. Toate obligațiile și costurile aferente repunerii în funcțiune cad în sarcina executantului / beneficiarului / utilizatorului.

Volumul de apă pierdut ca urmare a avariei accidentale produse de executant / beneficiar / utilizator se va calcula și factura executantului / beneficiarului / utilizatorului. Acesta are obligația de a achita contravaloarea facturii în termen de maxim 15 zile de la data emiterii acesteia.

Executantul / beneficiarul / utilizatorul se obligă de a despăgubi Operatorul regional ACET S.A. Suceava împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție legate de lucrările executate, echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrării sau încorporate în acestea și daune - interese, costuri, taxe, amenzi și cheltuieli de orice natură, aferente evenimentelor ce vor conduce la neasigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă / la deversări de apă potabilă / apă uzată / la poluări ca urmare a avarierii conductelor ce aparțin sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare. Defecțiunile / pagubele se pot produce / pot fi constatate și ulterior execuției lucrărilor.

Contravaloarea remedierii eventualelor defecțiuni / pagube aduse conductelor de alimentare cu apă și de canalizare precum și căminelor de vizitare / racord, ce aparțin sistemului public, datorită execuției lucrărilor propuse va fi suportată de executantul și/sau beneficiarul construcțiilor ce fac obiectul prezentului acord. Defecțiunile / pagubele se pot produce / pot fi constatate și ulterior execuției lucrărilor.

Pentru pagubele produse datorită nerespectării prezentului acord, a standardelor și normativelor de proiectare și exploatare și/sau a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, nu se pot pretinde despăgubiri de la ACET S.A. Suceava.

9. CONDIȚII PENTRU PREDAREA BUNURILOR CĂTRE OPERATOR

ACET S.A. Suceava nu va putea prelua în exploatare investiții noi care nu respecta legislația în vigoare.

Conform prevederilor Art.7 – Dispoziții Generale – din Contractul de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 17/5013 din 13.04.2010, rețelele de apă și/sau de canalizare aferente investiției ce se va realiza prin proiectul nr. 24/2024 – PT+Aviz – „**BRANȘAMENT ALIMENTARE CU APĂ**” cu amplasamentul în comuna Moara, jud. Suceava, întocmit de SIACS S.R.L. Suceava, se încadrează în categoria bunurilor de retur, bunuri care conform Art. 8 – pct. 4 din același contract „*nu pot fi puse la dispoziția Operatorului decât printr-un act adițional la prezentul Contract de delegare. În orice caz, acele bunuri vor fi mai întâi trecute în domeniul public al Autorității Delegate*”.

Având în vedere cele prezentate mai sus, Autoritatea Delegantă poate să predea Operatorului toate bunurile de retur pe bază de proces-verbal de predare / primire în condițiile prevăzute în Contractul de Delegare a Gestunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 17/5013 din 13.04.2010.

Până la semnarea unui proces-verbal de predare-primire în conformitate cu cele precizate mai sus, obligația de întreținere și reparație a instalațiilor rezultate din proiectul nr. 24/2024 – PT+Aviz – „**BRANȘAMENT ALIMENTARE CU APĂ**” cu amplasamentul în Comuna Moara, jud. Suceava, întocmit de SIACS S.R.L. Suceava revine utilizatorului, respectiv UAT Moara.

10. CONDIȚII DE VALABILITATE A AVIZULUI

Prezentul aviz este valabil în condițiile respectării legislației și normativelor de proiectare, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare precum și a legislației în domeniul Situațiilor de Urgență.

Pentru emiterea avizului definitiv de branșare este necesar depunerea la ACET S.A. Suceava a următoarelor documente:

- cerere de emitere a avizului definitiv de branșare în numele beneficiarului;
- proces-verbal al probei de presiune;
- proces-verbal de dezinfecție a instalației interioare de alimentare cu apă executate, cu anexarea buletinelor de analiză efectuate într-un laborator autorizat.

Condițiile tehnice prevăzute în prezentul Aviz de principiu vor fi completate și detaliate în Avizul definitiv de branșare și racordare ce va fi emis de ACET S.A. Suceava în baza documentației tehnice întocmite de proiectantul de specialitate și avizată spre neschimbare.

ACET S.A. nu își asumă responsabilitatea furnizării și prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în cazul branșamentelor și racordurilor executate la rețelele publice de distribuție a apei și la rețelele publice de canalizare, ce nu respectă condițiile tehnice de pozare în săpătură prevăzute în STAS nr. 6054/77 (adâncimea maximă de îngheț de 1,10 m, pentru județul Suceava), fiind expuse pericolului de îngheț.

ACET S.A. asigură prestarea serviciului de alimentare cu apă până la punctul de delimitare a instalațiilor și anume până la secțiunea de ieșire din aparatul de măsurare a volumului de apă, de tip „apometru”, montat în căminul de contorizare proiectat -CD1- / -CD2-.

În cazul în care lucrările de realizare a instalațiilor de apă și/sau de canalizare, conduc la modificarea condițiilor inițiale de avizare, privind: utilizarea acestora în alte scopuri decât cele pentru care s-a emis prezentul aviz, necesarul de apă la branșament, debitele și/sau calitatea apelor uzate, utilizatorul are obligația de a solicita un nou aviz operatorului de servicii apă - canal ACET S.A. Suceava.


Prezentul aviz își pierde valabilitatea în următoarele situații:

- în cazul nerespectării de către beneficiarul avizului a tuturor condițiilor de mai sus, lucru care atrage nulitatea avizului și suportarea de către acesta a tuturor consecințelor produse din acest motiv;
- nerespectarea condiției privind însușirea în execuția lucrărilor a condițiilor privind funcționalitatea și compatibilitatea investiției menționate mai sus;
- nerespectarea prevederilor Normativului NP 133 *Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților*, atrage nulitatea prezentului aviz de principiu.

Director general,
ing. Ștefan Groza

Director tehnic,
ing. Mircea Ovadiuc

Șef Serviciu tehnic,
ing. Constantin Grig



Către,

COMUNA MOARA
Județul Suceava

Ferdinand-
Eduard
Dziminski

Semnat digital de
Ferdinand-Eduard
Dziminski
Data: 2023.03.20
09:50:12 +02'00'

ACET S.A. Suceava în calitate de operator regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, din aria de competență teritorială a Autorității delegante, emite următorul

ACORD DE PRINCIPIU nr. 131/SV/16.02.2023

favorabil pentru realizarea proiectului – faza STUDIU DE FEZABILITATE – nr. 20 din 2022 - „**ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA MOARA, JUDEȚUL SUCEAVA**”, întocmit de societatea de proiectări D&G PRINT LINE S.R.L. Iași cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții.

Beneficiarul acordului este **COMUNA MOARA** cu sediul în localitatea Moara, str. Universității nr. 213, jud. Suceava.

Proiectul este finanțat prin *Programul Național de Investiții Anghel Saligny*.

1. SITUAȚIA ACTUALĂ

Comuna Moara este membru în cadrul Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava.

2. LUCRĂRI PROPUSE PRIN PROIECT

Prin proiectul - faza STUDIU DE FEZABILITATE – nr. 20 din 2022 - „**ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA MOARA, JUDEȚUL SUCEAVA**”, întocmit de societatea de proiectări D&G PRINT LINE S.R.L. Iași se propune alimentarea cu apă a comunei Moara, satele Bulai, Moara Carp și Moara Nica din sistemul de alimentare cu apă al municipiului Suceava, respectiv din conducta de aducțiune – FIR 1 – PREMIO / OL DN 600 mm – de la Sursa Berchișești.

Notă: În vederea emiterii Avizului de branșare, comuna Moara va obține acordul de la proprietarul conductei de aducțiune, municipiul Suceava.

Pentru înființare sistem de alimentare cu apă se propun următoarele:

- Branșament la conducta de aducțiune – FIR 1 – PREMIO / OL DN 600 mm – de la Sursa Berchișești,
- Rezervor de înmagazinare apă volum util 500 mc
- Stație de clorinare
- Stație de pompare
- Rețea de distribuție din PEHD PE100 PN16 - Dn 110 / 125 / 140 mm
- Cămine de vane, aerisire, golire, secționare
- Hidranți supraterani de incendiu
- Branșamente complet echipate

L_{total} = 19.470 m;
63 buc;
36 buc;
450 buc.

Pentru realizarea rețelei de canalizare se propun următoarele:

- Rețea canalizare gravitațională PVC KG - SN8 Dn 250 mm
- Rețea canalizare sub presiune PEHD PE100 PN10 – Dn 110 mm
- Stații de pompare apă uzate menajere
- Cămine de vizitare

L_{total} = 570 m
L_{total} = 570 m
1 buc
15 buc

3. CONDIȚII NECESARE PENTRU FUNCȚIONALITATEA ȘI COMPATIBILITATEA INVESTIȚIEI CU SISTEMLILE DE ALIMENTARE CU APĂ AFLATE ÎN EXPLOATAREA ACET S.A. SUCEAVA

În vederea asigurării funcționalității și compatibilității sistemului de alimentare cu apă propus a se realiza cu sistemele de alimentare cu apă aflate în exploatarea ACET S.A. Suceava se impun următoarele:

- având în vedere prevederile Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin H.C.J. nr. 121 din 24.08.2010 - *punctul de delimitare* definit la art. 3.29 drept - *punct care delimitează rețelele publice de instalațiile interioare*, definit conform art. 3.11 (n. ACET - bransament de apă) este reprezentat de secțiunea aval a vanei ce se va monta pe conducta de aducțiune - FIR 1 - PREMO / OL DN 600 mm - de la Sursa Berchișești;
- *instalația interioară de apă* este definită la art. 3.23. drept *totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalația interioară de utilizare a apei și care asigură transportul apei preluate din rețeaua publică la punctele de consum și/sau la instalațiile de utilizare. Rețeaua interioară de alimentare cu apă aparține, ca obligație de întreținere și reparație, utilizatorului;*
- bransamentul se va realiza în conducta de aducțiune - - FIR 1 - PREMO / OL DN 600 mm - de la Sursa Berchișești;
- contorul de bransament va fi de tip „electromagnetic”, va măsura debitul instantaneu și volumul de apă, va avea modul de comunicație generator de impulsuri compatibile cu sistem de transmitere a datelor înregistrate prin GPRS compatibil cu echipamentele montate în aria de operare a ACET S.A. Suceava.
- toate elementele componente ale buclei de măsură, elementele de închidere, fittinguri, elemente adaptoare indiferent de utilitatea lor, etc. vor respecta condițiile notate mai jos pentru compatibilitatea cu sistemele aflate în exploatarea ACET S.A. Suceava;
- bucla de măsură va avea în componență o vană de comandă pentru controlul debitului preluat din rețeaua de aducțiune. Vana va fi certificată EN 1074-1, EN 1074-5, EN 12266 și pentru acoperirea cu pulberi epoxidice la interior și exterior va fi conforma cu standarde europene / românești;
- rezervorul va fi dotat cu sistem de măsură și înregistrare a debitului atât la intrare cât și la ieșire, acesta va avea toate componentele necesare și va fi integrat într-un sistem SCADA local ce va fi compatibil cu sistemul SCADA utilizat de ACET S.A. Suceava;
- rezervorul va fi dotat cu un sistem complet automatizat pentru urmărirea volumului și nivelului din sistemul de înmagazinare, acesta va avea toate componentele necesare și va fi integrat într-un sistem SCADA local ce va fi compatibil cu sistemul SCADA utilizat de ACET S.A. Suceava;
- conducta de golire a rezervorului va fi prevăzută cu o bașă de colectare amplasată pe radiul rezervorului;
- stația de clorinare va fi cu hipoclorit de sodiu, complet automatizată, dotată cu echipamentele necesare pentru preluarea în sistemul de urmărire și control de la distanță SCADA utilizat de ACET S.A. Suceava, toate componentele stației de clorinare apă (pompe de dozare, conexiuni hidraulice / electrice, injectorul, rezervoarele de hipoclorit de sodiu, analizor online a clorului rezidual, etc) vor fi după sistemul 1A + 1R (unul activ și unul rezervă), trecerea de pe un sistem pe altul se va face automat cu anunțarea defectului unei linii prin sistem de transmitere a datelor GPRS. Injectorul soluției de hipoclorit de sodiu va fi dotat cu robinet de secționare pentru a se asigura scoaterea din instalație, pentru mentenanță, fără a fi necesară oprirea fluxului de apă și fără a se produce stropiri accidentale cu hipoclorit. Pardoseala stației de tratare va fi realizată din panouri termoizolante cu rezistență ridicată, cu întărituri suplimentare din țevă rectangulară, și cu stratul finit din covor PVC de trafic greu, stabil și rezistent la produsele utilizate pentru tratarea apei, cu îmbinări sudate pentru etanșeitate, vor fi evitate componente de tip lemn / vată minerală (pot fi adoptate și alte soluții cu materiale rezistente la coroziune). Îmbinarea între pardoseală și pereți va fi finisată prin aplicarea unei plinte flexibile din PVC, aplicată prin lipire cu muchi sudate (pot fi adoptate și alte soluții cu materiale rezistente la coroziune). Va fi prevăzută cu sifon de pardoseală ce va asigura drenarea în exteriorul stației;
- rețelele de distribuție apă trebuie să fie realizate din conducte PEHD tip PE 100 RC cu acoperire protectivă din PP și fir de detecție din inox, SDR 9 / 11 / 17, PN 20 16 / 10 pentru modul de pozare prin foraj orizontal dirijat sau din conductă PEHD tip PE 100 RC, SDR 9 / 11 / 17, PN 20 16 / 10 și fir de detecție însoțitor pentru modul de pozare în strat protector de nisip;
- vanele de linie, de separație, de golire și de aerisire/dezaerisire, filtrele, de conces, etc. vor avea corpul și capacul din fontă ductilă, sertarul vanei va fi din fontă ductilă și va fi încapsulat complet interior și exterior în cauciuc de tip EPDM avizat pentru apa potabilă, garnitura hidraulică din cauciuc EPDM, piulița sertarului până va fi din aliaj de alama, vor avea axul din oțel inoxidabil roluit la rece cu limitator de cursă, garnituri tip O-ring din cauciuc care să nu permită contactul metal-metal dintre tija și capac, sistemul de etanșare de pe tija va fi de tipul „fără întreținere” și vor avea secțiune transversală de trecere integrală, inel ractor rezistent la radiații ultraviolete care va preveni pătrunderea murdăriei dinspre exterior, acoperirea cu pulberi epoxidice la interior și exterior va fi conforma cu standarde europene / românești, vanele vor avea

posibilitatea demontării capacului pentru schimbarea sertarului fără a fi necesară demontarea corpului din instalație. În cazul îngropării directe se vor folosi tije extensibile și cutii de suprafață, cutiile de suprafață vor fi din material plastic. Tijele de acționare vor fi de tip telescopic din oțel galvanizat acoperite la exterior cu strat protector din rășini epoxidice aplicate electrostatic. Acestea vor fi protejate la exterior de un tub de protecție extensibil din polietilena. Tijele de acționare vor dispune de toți adaptorii necesari pentru cuplarea la vane sau robinete de concesie și la cheia de manevra. Adaptorii vor fi confecționați din fontă.

- fittingurile din cadrul căminelor de vane, de golire, de aerisire / deaerisire și de reducere a presiunii, amplasate pe conductele de aducțiune / transport / distribuție, vor fi din fontă și vor fi certificate pentru acoperirea epoxidică conform cu standarde europene / românești. Elementele adaptoare de trecere de la PEHD la fontă vor fi prevăzute numai pentru montajul prin sudură tip electrofuziune într-un capăt și flanșă în celălalt, acestea vor fi montate numai în interiorul căminului, la o distanță de fața interioară a peretelui căminului ce să permită o intervenție ulterioară prin fittinguri tip electrofuziune, lungimea de țevă liberă trebuie să fie de minim 2 x lungimea fittingului montat prin sudură tip electrofuziune de la peretele căminului;

- vanele și conductele din cadrul căminelor vor fi sprijinite prin intermediul suporturilor rezistente la coroziune;

- hidranții vor fi cu drenaj automat cu sistem anti-inundare, elementul de închidere va fi acoperit cu poliuretan sau echivalent, vor avea o închidere suplimentară cu bilă cu sistemul de etanșare a bilei complet cauciucat, vor fi certificate pentru acoperirea epoxidică conform cu standarde europene / românești și vor fi prevăzuți cu robinet de concesie / vană de linie tip îngropat în secțiunea amonte în proximitatea corpului supraterean. Legarea hidranților la rețeaua de distribuție apă se va face cu țeu redus cu montaj prin electrofuziune, nu se va utiliza țeu tip „șă”;

- la trecerea conductelor prin pereții căminelor de vane / de vizită / de branșament vor fi montate piese de trecere dotate cu garnituri de etanșare;

- căminul de branșament al utilizatorului va fi executat din beton armat / alte materiale plastice compozite și va avea diametrul / latura interior / interioară de minim 1000 mm. Se acceptă și varianta căminelor de branșament supratereane. Acestea trebuie să fie preizolate pentru condițiile de temperatură din România;

- branșamentele utilizatorilor vor fi dotate cu vană de conces montată pe domeniul public și cu cămin de branșament în care se va monta bucla de măsură a volumului de apă, contorul va fi de clasă „C” de precizie și va fi echipat cu modul pentru transmiterea la distanță, conceput cu transmisie bidirecțională pentru citirea datelor, modulul radio va fi programabil prin software și pre-programat, compatibil cu sistemele de citire utilizate de către ACET S.A. Suceava. În caz de incompatibilitate va fi pus la dispoziție întregul sistem de citire / descărcare / prelucrare a datelor de la contori. Bucla de măsură va cuprinde robinete de separație amonte și aval de contor, clapet de sens, robinet de golire, priză de măsurare a presiunii în branșament și după caz filtru de impurități;

- legătura conductei de branșament al utilizatorului la rețeaua publică se va face prin intermediul unei piese de branșare - țeu de branșament - cu montaj prin sudură tip electrofuziune;

- toate fittingurile cuprinse între țeu de branșament și contorul buclei de măsură vor fi doar fittinguri cu montaj prin sudură tip electrofuziune;

- vanele de conces vor fi dotate cu garnitură de manevră și vor avea corpul din fontă ductilă, sertarul până complet vulcanizat cu cauciuc de tip EPDM aprobat pentru apă potabilă, vor fi certificate pentru acoperirea epoxidică conform cu standarde europene / românești;

- subtraversările se vor monta în conductă metalică de protecție, și vor avea cămine de vane / vizitare la ambele capete ce vor fi prevăzute cu vane de separație, se vor monta piese de trecere pentru etanșare atât între conducta de protecție și peretele căminului de vane / vizitare cât și între mantaua de protecție și conducte, se va asigura un sistem de drenaj / golire pentru conducta de protecție în căminul din aval;

- supratraversările vor fi din țevă OL cu sistem de termoizolare și protecție a termoizolației, și vor avea cămine de vane / vizitare la ambele capete ce vor fi prevăzute cu vane de separație și golire.

Se vor respecta normativele și tehnologiile de montaj pentru toate materialele, dispozitivele și echipamentele montate;

Se vor întocmi planurile de situație cu toate elementele sistemului de alimentare cu apă după montaj „As build” în coordonate STEREO 70, în format electronic.

Notă: pentru toate componentele rețelei proiectate ce se vor monta / pune în operă se vor întocmi fișe de aprobare a materialului „FAM” ce vor fi confirmate de reprezentantul ACET S.A. Suceava înainte de achiziție, nu vor fi acceptate materiale la punerea în operă fără fișă FAM confirmată de reprezentantul operatorului.

4. CONDIȚII NECESARE PENTRU FUNCȚIONALITATEA ȘI COMPATIBILITATEA INVESTIȚIEI CU SISTEMLILE DE CANALIZARE / EPUARE APE UZATE MENAJERE AFLATE ÎN EXPLOATAREA ACET S.A. SUCEAVA

În vederea asigurării funcționalității și compatibilității sistemului de canalizare cu sistemele de canalizare și epurarea a apelor uzate aflate în exploatare se impun următoarele condiții:

- capacele și ramele căminelor de vizitare de pe rețeaua de canalizare vor fi din fontă, corespunzătoare sarcinii de trafic;
- descărcarea apelor uzate menajere de la utilizatori în sistemul de canalizare public se va face cu respectarea normativelor privind indicatorii de calitate ai apei ce se va descărca, respectiv a normativului NTPA-002/2005.

În scopul creșterii siguranței în funcționare a instalațiilor de pompare -SPAU- se va realiza o supraveghere centralizată a funcționării fiecărei stații (unități) de pompare, astfel încât prezența locală a operatorului în cadrul utilajului să nu mai fie necesară.

În acest sens se va prevedea un sistem SCADA complet care cuprinde tabloul electric aferent fiecărei stații de pompare. În componența căruia intră un automat programabil (PLC), care achiziționează principalele date din procesul de pompare, le prelucrează și le transmite periodic la dispecerul general, utilizând protocolul de comunicație GPRS, implementat pe un echipament adecvat.

SPAU-urile vor fi echipate cu pompe după sistemul 1A + 1R (una activă și una rezervă) în cazul oricărei probleme la una dintre pompe cealaltă va porni în mod automat, cu anunțarea defectului. Pompele vor fi capabile să lucreze cu lichide, care conțin cârpe, material fibros și alte materii reziduale, inclusiv pietriș și alte materii abrazive. Pompele vor fi livrate împreună cu toate dispozitivele de protecție, așa cum este recomandat de către producător pentru o funcționare sigură și îndelungată. Fiecare pompa trebuie să fie capabilă să permită trecerea solidelor de formă sferică având diametre de până la 50 mm și să evite posibile colmatări cu materiale.

La fiecare stație de pompare ape uzate, indiferent de puterea electrică a pompei, se vor prevedea pentru fiecare pompă convertizor de frecvență și, de asemenea, pentru fiecare pompă se va asigura în plus un al doilea circuit dimensionat corespunzător pentru pornirea manuală a pompei (pornire stea triunghi sau similar). Acest circuit va asigura pornirea manuală a pompei și în situația în care apare o defecțiune la convertizorul de frecvență.

Pentru fiecare pompă trebuie să se prevadă și un circuit dimensionat corespunzător pentru pornirea manuală a pompei independent de PLC sau convertizor. În situația în care nu funcționează PLC-ul sau convertizorul de frecvență, stația de pompare trebuie să poată funcționa prin comenzi manuale. Acest circuit va asigura pornirea manuală a pompei în această situație.

Tablourile electrice care nu se vor instala în containere sau clădiri vor fi instalate într-o încălț etanșă protejată, pe un soclu din beton.

Pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică a fiecărei stații de pompare, s-a prevăzut o alimentare de rezervă de la un grup electrogen, funcționând și utilizând motorina drept combustibil.

Grupul electrogen va fi complet echipat și prevăzut din fabricație cu funcțiunea AAR (acționarea automată a rezervei), astfel încât la întreruperea alimentării cu energie electrică de la rețeaua națională, să se asigure continuitatea alimentării cu energie electrică a stației de pompare, printr-o comutare automată la ieșirea de tensiune electrică trifazată a acestuia.

Comutarea automată se realizează prin intermediul tabloului electric propriu aferent grupului electrogen.

Capacele de acces, chepengurile de acces la grătare și la pompe, scările de acces, balustrade, lanțurile, etc. vor fi doar din inox.

SPAU-urile vor fi dotate cu vană tip cuțit în secțiunea de intrare pentru a se permite lucrări de mentenanță.

Vanele utilizate vor fi cu autocurățire, vor avea secțiunea transversală de trecere integrală cu partea de jos netedă pentru a preveni acumularea reziduurilor, cuțitul, axul, șuruburile și piulițele vor fi din inox, garnitura de etanșare din NBR va fi dintr-o singură bucată și întărită cu inserție de oțel, conexiunea dintre ax și sertar va fi securizată cu piulițe autoblocante, corpul va fi din fontă și va fi acoperit cu pulberi epoxidice la interior și exterior în conformitate cu standarde europene / românești.

Fitingurile din cadrul SPAU-urilor, vor fi din fontă și vor fi certificate pentru acoperirea epoxidică conform cu standarde europene / românești. Elementele adaptoare de trecere de la PEHD la fontă vor fi prevăzute numai pentru montajul prin sudură tip electrofuziune într-un capăt și flanșă în celălalt, acestea vor fi montate numai în interiorul chesonului.

Toate celelalte elemente hidraulice ale SPAU-ului vor fi din inox respectiv, conductele de refulare de la pompe, colectorul, etc.

Stațiile SPAU vor avea un sistem de reținere a corpurilor solide grosiere din apele reziduale. În acest sens se va prevedea un grătar tip coș manual, cu ghidaje. Grătarul tip coș, montat la intrarea în SPAU va fi din inox și va avea sistem de ridicare la suprafață, printr-un capac de acces, pentru lucrări de mentenanță. Acesta va avea un sistem de deschidere la partea inferioară.

Fiecare SPAU va fi prevăzut cu dispozitiv de ridicare pentru operațiuni de mentenanță la pompe și la grătarul tip coș de la intrare.

Toate dozele de conexiuni electrice vor fi supraterane, în tablouri electrice ce vor fi instalate pe un soclu din beton, nu se admit conexiuni electrice sau de automatizare în chesonul SPAU-lui.

Traductorii de nivel utilizați vor fi de tip ultrasonici.

Fiecare SPAU va fi dotat cu automatizare și comunicare GPRS pentru a putea fi integrate în sistemul de urmărire și control de la distanță SCADA utilizat de ACET S.A. Suceava.

Se vor respecta normativele și tehnologiile de montaj pentru toate materialele, dispozitivele și echipamentele montate.

Se vor întocmi planurile de situație cu toate elementele sistemului de canalizare și epurare ape uzate menajere după montaj "As build" în coordonate STEREO 70, în format electronic.

Notă: pentru toate componentele rețelei proiectate ce se vor monta / pune în operă se vor întocmi fișe de aprobare a materialului „FAM” ce vor fi confirmate de reprezentantul ACET S.A. Suceava înainte de achiziție, nu vor fi acceptate materiale la punerea în operă fără fișă FAM confirmată de reprezentantul operatorului.

Notă: după racordarea extinderii rețelei de canalizare propusă a se executa prin proiectul nr. 20/2022 la sistemul de canalizare existent din comuna Moara, beneficiarul acordului, respectiv UAT Moara va asigura toate fondurile necesare pentru a pune în funcțiune stația de epurare ape uzate existentă.

5. CONDIȚII NECESARE PENTRU APELE PLUVIALE

Apele pluviale nu vor fi colectate în sistemul de canalizare menajeră proiectat. Apele pluviale colectate de pe infrastructura rutieră, de pe platformele betonate, parcuri și alei, posibil încărcate cu nămol, hidrocarburi sau produse petroliere, vor fi colectate separat și vor fi preluate într-un separator de hidrocarburi și nămol înainte de a fi deversate într-un emisar natural. Apele pluviale ce vor fi deversate se vor încadra în prevederile normativelor care reglementează condițiile de evacuare a apelor în emisari naturali.

Beneficiarul acordului este răspunzător în ceea ce privește plata daunelor sau amenzilor către Administrația Națională Apele Române în cazul nerespectării indicatorilor de calitate ai apelor ce vor fi deversate în emisari naturali.

6. CONDIȚII PENTRU PREDAREA BUNURILOR CĂTRE OPERATOR

Conform prevederilor Art.7 – Dispoziții Generale – din Contractul de Delegare a Gestionii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 17/5013 din 13.04.2010, rețelele de apă și de canalizare aferente investiției ce se va realiza prin proiectul – faza STUDIU DE FEZABILITATE – nr. 20 din 2022 - „**INFINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA MOARA, JUDEȚUL SUCEAVA**”, întocmit de societatea de proiectări D&G PRINT LINE S.R.L. Iași, se încadrează în categoria bunurilor de retur, bunuri care conform Art. 8 – pct. 4 din același contract „nu pot fi puse la dispoziția Operatorului decât printr-un act adițional la prezentul Contract de delegare. În orice caz, acele bunuri vor fi mai întâi trecute în domeniul public al Autorității Delegante”.

Având în vedere cele prezentate mai sus, Autoritatea Delegantă poate să predea Operatorului toate bunurile de retur pe bază de proces-verbal de predare / primire în condițiile prevăzute în Contractul de Delegare a Gestionii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 17/5013 din 13.04.2010.

Până la semnarea unui proces-verbal de predare-primire în conformitate cu cele precizate mai sus, obligația de întreținere și reparație a instalațiilor revine beneficiarului acordului.

7. CONDIȚII DE VALABILITATE A ACORDULUI

Prezentul acord este valabil în condițiile respectării legislației și normativelor de proiectare, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare precum și a legislației în domeniul Situațiilor de Urgență.

ACET S.A. asigură prestarea serviciului de alimentare cu apă până la punctul de delimitare a instalațiilor.

În cazul în care lucrările de realizare a instalațiilor interioare de apă și canalizare, conduc la modificarea condițiilor inițiale din acord, privind: utilizarea acestora în alte scopuri decât cele pentru care s-a emis prezentul acord, necesarul de apă la branșament, debitele și/sau calitatea apelor uzate, utilizatorul are obligația de a solicita un nou acord operatorului de servicii apă - canal ACET S.A. Suceava.

Prezentul acord își pierde valabilitatea în următoarele situații:

- în cazul nerespectării de către beneficiarul acordului a tuturor condițiilor de mai sus, lucru care atrage nulitatea acordului și suportarea de către acesta a tuturor consecințelor produse din acest motiv;

• nerespectarea condiției privind actualizarea la nivel de proiect tehnic a documentației prezentate, respectiv proiectul – faza STUDIU DE FEZABILITATE – nr. 20 din 2022 - „**ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA MOARA, JUDEȚUL SUCEAVA**”, întocmit de societatea de proiectări D&G PRINT LINE S.R.L. Iași, în conformitate cu condițiile necesare pentru funcționalitatea și compatibilitatea investiției cu sistemele de alimentare cu apă și de canalizare / epurare aflate în operarea ACET S.A. Suceava;

• În situația în care beneficiarul acordului nu solicită operatorului ACET S.A. Suceava emiterea Avizului de bransare / racordare definitiv pentru lucrările propuse a se promova / executa, aviz prin care se însușesc de către operator soluțiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuție.

Director General,
ing. Ștefan Groza



Director Tehnic,
ing. Mircea Ovadiuc

A handwritten signature in black ink.

Șef Serviciu Tehnic,
ing. Constantin Grig

A handwritten signature in black ink.