

Formular F2

OBIECTIV: P.TH-Str. sprijin Filadelfia

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Solutia minimala-Scenariul 1

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	01 Structura sprijin	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV:P.Th.-Str. sprijin Filadelfia

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Solutia minimala-Scenariul 1

Categoria de lucrari: 01 Structura sprijin

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
0	1	2	3	4	5				
1	CQ24D	02 M		4400,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
EXECUTAREA PILOTILOR DIN B.A. SIST. TIP AGISFOR CU D. 800 MM Asimilat - forare pilot cu D=80cm, L=22m									
2	CZ0301N2	82 KG		305600,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CONFECTIONAT ARMATURI IN CARCASE SUDATE PT PILOTI FRANKI-BENOTTO IN ATEL;CENTR DIN PC 60 Asimilat - BST 500+Pc52+Ob									
3	PD11A1	82 TONE		305,60000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONTAREA CARCASELOR DE ARMATURI GATA CONF.IN COL.B A SI LANSAREA LA ADINCIME Asimilat-montare armaturi piloti									
4	CA02B1	82 M CUB		2211,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM > 3MC SI FUNDATII PAHAR Asimilat - C30/37									
5	TRA01A15P	82 TONE		4200,10000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$ Pamant din foraje									
6	TRA05A15	82 TONE		5305,35000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 15 KM.\$ Beton									
7	TRA02B15	82 TONE		305,60000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTO AMIONUL PE DIST.= 15KM \$ carcase armaturi									
8	CQ07A	02 M CUB		90,44000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SPARG.BET.SI DEZV.ARMAT.LA CAPETELE PILOTILOR DUPA INFIG.SAU TURN,PT. RACORDAREA LOR LA FUNDATIE Asimilat - desfacere cap piloti									



Executant01	Obiectiv87	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
9	TRA01A15P	82 TONE		217,04000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$ moloz cap piloti						
10	TSC04E1	82 SUTE MC		2,25000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.1 Sap.platforma						
11	TRA01A15P	82 TONE		427,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$ Sap. platforma						
14	CZ0301F1	82 KG		67500,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D> 16MM \$ Gr. coronament+elevatii						
15	CC01C1	82 KG		67500,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE Gr. coronament+elevatii						
16	TRA03A10	82 TONE		67,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 10 KM * \$ Arm. gr. coron.+elevatii						
17	CB01A1	82 MP		890,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI Gr. coronament+elevatii						
18	TRA03A10	82 TONE		16,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 10 KM * \$ Cofraje gr. coronam.+elevatii						
19	2100918	M CUB		354,45000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BETON MARFA CLASA C40/32 (BC40/B500) Asimilat-C30/37 gr. coron.+elevatii						
20	CA07A1	82 M CUB		354,45000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII IZOLATE L A ADINCIME PINA LA 10M SI DISTANTE PINA LA 15M Beton gr. cor.+elevatii						
21	TRA06A15	82 TONE		850,68000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM \$ Beton gr. cor.+elevatii						

Executant01	Obiectiv87	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
22	TSC03E1	82 SUTE MC	30,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT						
E.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT 1						
Sap. gr. cor.-amenajari						
23	TRA01A15P	82 TONE	5700,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM						
Pam sap. gr. cor+amenajari						
24	0006728	ORE	80,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF						
Asimilat-macara 5T						
25	CZ0301F1	82 KG	2300,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI						
NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D> 16MM						
sant colector						
26	CC01C1	82 KG	2300,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI						
NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE						
sant colector						
27	TRA03A10	82 TONE	2,30000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR						
ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 10 KM *						
Sant colector						
28	CB01A1	82 MP	50,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA						
N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI						
Sant colector						
29	TRA03A10	82 TONE	2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR						
ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 10 KM *						
Sant colector						
30	2100918	M CUB	37,10000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BETON MARFA CLASA C40/32 (BC40/B500)						
Sant colector						
31	CA07A1	82 M CUB	37,10000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII IZOLATE L						
A ADINCIME PINA LA 10M SI DISTANTE PINA LA 15M						
Sant colector						
32	TRA06A15	82 TONE	90,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO						
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM						
Beton sant						

Executant01	Obiectiv87	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
33	IFB09C3	82 MP		11000,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAT DRENANT 15CM PIETRIS						
Asimilat umpluturi balast elevatie						
34	TSD05B1	82 SUTE MC		16,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT						
.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV						
Umpluturi balast elevatie						
35	TRA01A15P	82 TONE		3040,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM						
Umpluturi balast amonte elevatie						
36	TSC02B1	82 SUTE MC		8,10000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT						
UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2						
Evacuari sant						
37	TRA01A05P	82 TONE		1500,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM						
Evacuari sant						
38	00605A6	02 BUCATA		50,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER						
IOARA GRAVITATIONALA D = 110 MM, L = 6 M						
Evacuari sant						
39	ACF03B	99 M CUB		810,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU APA SAU						
CANALIZ.LA TUB.DE DRENAJ EX.CU: PIETRIS MARGARITAR						
Umpluturi evacuari						
40	TRA01A01P	82 TONE		1500,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM						
Umpluturi evacuari						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT