

# Formular F3

OBIECTIV: 87 DALI-Str. sprijin Filadelfia

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Solutia minimala-Scenariul 1

Categoria de lucrari: 01 Structura sprijin

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CQ24D 02 M		4400,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
EXECUTAREA PILOTILOR DIN B.A. SIST. TIP AGISFOR CU D. 800 MM Asimilat - forare pilot cu D=80cm, L=22m					
2	CZ0301N2 82 KG		305600,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CONFECTIONAT ARMATURI IN CARCASE SUDATE PT PILOTI FRANKI-BENOTTO IN ATEL;CENTR DIN PC 60 Asimilat - BST 500+Pc52+Ob					
3	PD11A1 82 TONE		305,60000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
MONTAREA CARCASELOR DE ARMATURI GATA CONF.IN COL.B A SI LANSAREA LA ADINCIME Asimilat-montare armaturi piloti					
4	CA02B1 82 M CUB		2211,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM > 3MC SI FUNDATII PAHAR Asimilat - C30/37					
5	TRA01A15P 82 TONE		4200,10000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$ Pamant din foraje					
6	TRA05A15 82 TONE		5305,35000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 15 KM.\$ Beton					
7	TRA02B15 82 TONE		305,60000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOC AMIONUL PE DIST.= 15KM \$ carcase armaturi					
8	CQ07A 02 M CUB		90,44000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SPARG.BET.SI DEZV.ARMAT.LA CAPETELE PILOTILOR DUPA INFIG.SAU TURN,PT. RACORDAREA LOR LA FUNDATIE Asimilat - desfacere cap piloti					

Executant01	Obiectiv87	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
9	<b>TRA01A15P</b>	82 <b>TONE</b>	<b>217,04000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM						
moloz cap piloti						
10	<b>TSC04E1</b>	82 <b>SUTE MC</b>	<b>2,25000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE						
NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.1						
Sap.platforma						
11	<b>TRA01A15P</b>	82 <b>TONE</b>	<b>427,50000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM						
Sap. platforma						
14	<b>CZ0301F1</b>	82 <b>KG</b>	<b>67500,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI						
NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D> 16MM						
Gr. coronament+elevatii						
15	<b>CC01C1</b>	82 <b>KG</b>	<b>67500,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI						
NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE						
Gr. coronament+elevatii						
16	<b>TRA03A10</b>	82 <b>TONE</b>	<b>67,50000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR						
ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 10 KM *						
Arm. gr. coron.+elevatii						
17	<b>CB01A1</b>	82 <b>MP</b>	<b>890,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA						
N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI						
Gr. coronament+elevatii						
18	<b>TRA03A10</b>	82 <b>TONE</b>	<b>16,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR						
ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 10 KM *						
Cofraje gr. coronam.+elevatii						
19	<b>2100918</b>	<b>M CUB</b>	<b>354,45000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BETON MARFA CLASA C40/32 (BC40/B500)						
Asimilat-C30/37 gr. coron.+elevatii						
20	<b>CA07A1</b>	82 <b>M CUB</b>	<b>354,45000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII IZOLATE L						
A ADINCIME PINA LA 10M SI DISTANTE PINA LA 15M						
Beton gr. cor.+elevatii						
21	<b>TRA06A15</b>	82 <b>TONE</b>	<b>850,68000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO						
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM						
Beton gr. cor.+elevatii						



Executant01	Obiectiv87	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
22	<b>TSC03E1</b>	82 <b>SUTE MC</b>	<b>30,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT						
E.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT 1						
Sap. gr. cor.-amenajari						
23	<b>TRA01A15P</b>	82 <b>TONE</b>	<b>5700,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM						
Pam sap. gr. cor+amenajari						
24	<b>0006728</b>	<b>ORE</b>	<b>80,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF						
Asimilat-macara 5T						
25	<b>CZ0301F1</b>	82 <b>KG</b>	<b>2300,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI						
NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D> 16MM						
sant colector						
26	<b>CC01C1</b>	82 <b>KG</b>	<b>2300,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI						
NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE						
sant colector						
27	<b>TRA03A10</b>	82 <b>TONE</b>	<b>2,30000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR						
ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 10 KM *						
Sant colector						
28	<b>CB01A1</b>	82 <b>MP</b>	<b>50,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA						
N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI						
Sant colector						
29	<b>TRA03A10</b>	82 <b>TONE</b>	<b>2,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR						
ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 10 KM *						
Sant colector						
30	<b>2100918</b>	<b>M CUB</b>	<b>37,10000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BETON MARFA CLASA C40/32 (BC40/B500)						
Sant colector						
31	<b>CA07A1</b>	82 <b>M CUB</b>	<b>37,10000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII IZOLATE L						
A ADINCIME PINA LA 10M SI DISTANTE PINA LA 15M						
Sant colector						
32	<b>TRA06A15</b>	82 <b>TONE</b>	<b>90,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO						
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM						
Beton sant						

Executant01	Obiectiv87	Obi01	Cate01			
0	1	2	3	4	5	
33	<b>IFB09C3</b>	82 <b>MP</b>	<b>11000,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAT DRENANT 15CM PIETRIS						
Asimilat umpluturi balast elevatie						
34	<b>TSD05B1</b>	82 <b>SUTE MC</b>	<b>16,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT						
.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV						
Umpluturi balast elevatie						
35	<b>TRA01A15P</b>	82 <b>TONE</b>	<b>3040,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM						
Umpluturi balast amonte elevatie						
36	<b>TSC02B1</b>	82 <b>SUTE MC</b>	<b>8,10000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT						
UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2						
Evacuari sant						
37	<b>TRA01A05P</b>	82 <b>TONE</b>	<b>1500,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM						
Evacuari sant						
38	<b>00605A6</b>	02 <b>BUCATA</b>	<b>50,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER						
IOARA GRAVITATIONALA D = 110 MM, L = 6 M						
Evacuari sant						
39	<b>ACF03B</b>	99 <b>M CUB</b>	<b>810,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
UMPLUTURI IN SANTURI LA COND.DE ALIM.CU APA SAU						
CANALIZ.LA TUB.DE DRENAJ EX.CU: PIETRIS MARGARITAR						
Umpluturi evacuati						
40	<b>TRA01A01P</b>	82 <b>TONE</b>	<b>1500,00000</b>			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM						
Umpluturi evacuati						
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contrib.Asigurat.Munca %						
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>						
<b>Cheltuieli indirecte</b> Io = % x To						
<b>Profit</b> Po = % x (To+Io)						
<b>TOTAL GENERAL pe categorii</b> Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT

