

Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: NORTH EAST CONSULTING SRL
 Obiectivul: ZONA DE AGREMENT PARC SIPOTE



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	13,420,627.23	12,617,231.08
6.1	4.1	Constructii si instalatii	12,599,842.02	12,599,842.02
		1 Activitati de baza - Eligibil	8,054,678.75	8,054,678.75
		2 Conexa	1,031,060.44	1,031,060.44
		3 Neeligibil	3,514,102.83	3,514,102.83
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	17,389.06	17,389.06
		2 Conexa	13,481.59	13,481.59
		3 Neeligibil	3,907.47	3,907.47
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	803,396.15	0.00
		1 Conexa-F4-Echipamente	791,413.15	0.00
		Utilaje si echipamente aferente obiectului Conexa-F4-Echipamente	791,413.15	0.00
		1 Neeligibil -F4- Echipamente	11,983.00	0.00
		Utilaje si echipamente aferente obiectului Neeligibil -F4- Echipamente	11,983.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	553,431.27	553,431.27

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	553,431.27	553,431.27
		1 Eligibil-Organizare de santier	553,431.27	553,431.27
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			13,974,058.50	13,170,662.35
TVA (21.00%)			2,934,552.29	2,765,839.09
TOTAL (cu TVA)			16,908,610.79	15,936,501.45

Beneficiar
Municipiul Suceava

Proiectant
SC NORTH EAST CONSULTING SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: NORTH EAST CONSULTING SRL
 Obiectivul: ZONA DE AGREMENT PARC SIPOTE
 Obiectul: 1 Activitati de baza - Eligibil



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	8,054,678.75
		1 Terasamente	2,079,237.09
		2 Structura Alei	5,975,441.66
5	4.1.2	Rezistenta	0.00
6	4.1.3	Arhitectura	0.00
7	4.1.4	Instalatii	0.00
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			8,054,678.75

CAPITOL II

II. Montaj

10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
14	4.5	Dotari	0.00
15	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

17	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Activitati de baza - Eligibil (fara TVA)	8,054,678.75
TVA (21.00%)	1,691,482.54
TOTAL 1 Activitati de baza - Eligibil (cu TVA)	9,746,161.29

Beneficiar
Municipiul Suceava

Proiectant
SC NORTH EAST CONSULTING SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: NORTH EAST CONSULTING SRL
 Obiectivul: ZONA DE AGREMENT PARC SIPOTE
 Obiectul: 1 Activitati de baza - Eligibil
 Stadiul fizic: 1 Terasamente



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Sapaturi					
1	TSA05A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 M latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 M adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren usor	mc	3,217.200	152.14	489,466.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	152.14	489,466.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	TSC35B3 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	32.172	426.34	13,716.35
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	426.34	13,716.35
			transport:	0.00	0.00
3	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	5,147.520	36.00	185,312.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	1.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	36.00	185,310.72
4	SLVL59A_asim - Transport mat.cu roaba pamant	TONE	5,147.520	39.56	203,618.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	39.56	203,618.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Sapaturi					892,113.57

Umpluturi					
5	CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	1,884.000	82.80	155,990.34
			material:	61.60	116,054.40
			manopera:	18.19	34,274.95
			utilaj:	3.00	5,661.00
			transport:	0.00	0.00
6	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru tansport argila in zone greu accesibile	ORA	1,884.000	175.00	329,700.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	329,700.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	3,014.400	18.00	54,259.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	54,259.20
8	TSD02C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 31-50 CM	100 mc	18.840	560.27	10,555.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	560.27	10,555.40
			transport:	0.00	0.00
9	TSC35B1 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta de < 10 M	100 mc	18.840	2,855.01	53,788.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	2,855.01	53,788.30
			transport:	0.00	0.00
10	TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str.	mc	1,884.000	31.06	58,524.48
			material:	11.00	20,724.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	20.06	37,800.48
			transport:	0.00	0.00
11	TSD07H1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant coeziv grad. compactare 100%	100 mc	18.840	1,516.16	28,564.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	358.65	6,756.97
			utilaj:	1,157.51	21,807.46
			transport:	0.00	0.00
12	SLVL59A_asim - Transport mat.cu roaba- pamant argilos	TONE	3,014.400	39.56	119,239.22
			material:	0.00	0.00
			manopera:	39.56	119,239.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Umpluturi					810,621.36

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5,802.72	22,374.04	136,778.40	853,357.63	473,028.98	239,569.92	1,702,734.93

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	19,200.55	0.00	0.00	19,200.55
---------------------------------------	----------	------	-----------	------	------	-----------

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		136,778.40	872,558.17	473,028.98	239,569.92	1,721,935.48
-----------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	--------------

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	15.0000 %	20,516.76	130,883.73	70,954.35	35,935.49	258,290.32
----------------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------


T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		157,295.16	1,003,441.90	543,983.33	275,505.41	1,980,225.80
--------------------------------	--	------------	--------------	------------	------------	--------------

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	7,864.76	50,172.09	27,199.17	13,775.27	99,011.29
T4 = T3 + Beneficiu		165,159.92	1,053,613.99	571,182.50	289,280.68	2,079,237.09

TOTAL GENERAL (fara TVA)	2,079,237.09
TVA (21.00%)	436,639.79
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	2,515,876.88

Beneficiar
Municipiul Suceava

Proiectant
SC NORTH EAST CONSULTING SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: NORTH EAST CONSULTING SRL
 Obiectivul: ZONA DE AGREMENT PARC SIPOTE
 Obiectul: 1 Activitati de baza - Eligibil
 Stadiul fizic: 2 Structura Alei



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Strat fundatie piatra sparta 31,5-63

Alee C

1	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;- piatra sparta 31.5-63	mc	415.600	212.76	88,423.48
			material:	158.07	65,693.89
			manopera:	25.06	10,413.06
			utilaj:	29.64	12,316.52
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	1,016.400	46.60	47,360.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	47,360.94
3	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	415.600	175.00	72,730.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	72,730.00
			transport:	0.00	0.00
4	TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.\$	tona	62.390	5.00	311.95
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.00	311.95
5	TSE01C1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare	100 mp	17.330	696.45	12,069.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	696.45	12,069.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Alee C					220,895.89

Alee F4

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;- piatra sparta 31.5-63	mc	128.520	212.76	27,344.05
			material:	158.07	20,315.16
			manopera:	25.06	3,220.13
			utilaj:	29.64	3,808.76
			transport:	0.00	0.00
7	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	314.040	46.60	14,633.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	14,633.24
8	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	128.520	175.00	22,491.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	22,491.00
			transport:	0.00	0.00
9	TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.\$	tona	19.280	5.00	96.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.00	96.40
10	TSE01C1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare	100 mp	5.350	696.45	3,726.02
			material:	0.00	0.00
			manopera:	696.45	3,726.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Alee F4					68,290.71

Alee F2					
11	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;- piatra sparta 31.5-63	mc	63.300	212.76	13,467.77
			material:	158.07	10,005.83
			manopera:	25.06	1,586.01
			utilaj:	29.64	1,875.93
			transport:	0.00	0.00
12	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	154.530	46.60	7,200.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	7,200.60
13	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	63.300	175.00	11,077.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	11,077.50
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.\$	tona	9.490	5.00	47.45
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.00	47.45
15	TSE01C1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare	100 mp	2.645	696.45	1,842.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	696.45	1,842.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Alee F2					33,635.44

Alee F5					
16	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;- piatra sparta 31.5-63	mc	58.340	212.76	12,412.48
			material:	158.07	9,221.80
			manopera:	25.06	1,461.74
			utilaj:	29.64	1,728.94
			transport:	0.00	0.00
17	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	142.600	46.60	6,644.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	6,644.70
18	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	58.340	175.00	10,209.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	10,209.50
			transport:	0.00	0.00
19	TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.\$	tona	8.750	5.00	43.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.00	43.75
20	TSE01C1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare	100 mp	2.430	696.45	1,692.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	696.45	1,692.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Alee F5					31,002.80

Alee F6

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	108.120	212.76	23,003.72
			material:	158.07	17,090.53
			manopera:	25.06	2,709.00
			utilaj:	29.64	3,204.19
			transport:	0.00	0.00
22	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	264.190	46.60	12,310.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	12,310.40
23	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	108.120	175.00	18,921.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	18,921.00
			transport:	0.00	0.00
24	TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.\$	tona	16.220	5.00	81.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.00	81.10
25	TSE01C1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare	100 mp	4.510	696.45	3,141.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	696.45	3,141.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Alee F6					57,457.22

Alee F7					
26	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	277.870	212.76	59,119.91
			material:	158.07	43,922.91
			manopera:	25.06	6,962.17
			utilaj:	29.64	8,234.82
			transport:	0.00	0.00
27	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	678.980	46.60	31,638.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	31,638.26
28	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	277.870	175.00	48,627.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	48,627.25
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.\$	tona	41.680	5.00	208.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.00	208.40
30	TSE01C1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare	100 mp	11.580	696.45	8,064.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	696.45	8,064.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Alee F7					147,658.74

Alee F1					
31	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	194.616	212.76	41,406.70
			material:	158.07	30,762.95
			manopera:	25.06	4,876.20
			utilaj:	29.64	5,767.55
			transport:	0.00	0.00
32	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	475.540	46.60	22,158.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	22,158.62
33	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	194.620	175.00	34,058.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	34,058.50
			transport:	0.00	0.00
34	TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.\$	tona	29.192	5.00	145.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.00	145.96
35	TSE01C1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare	100 mp	8.110	696.45	5,648.23
			material:	0.00	0.00
			manopera:	696.45	5,648.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Alee F1					103,418.01

Alee G1

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
36	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	272.140	212.76	57,900.78
			material:	158.07	43,017.17
			manopera:	25.06	6,818.60
			utilaj:	29.64	8,065.01
			transport:	0.00	0.00
37	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	664.960	46.60	30,984.97
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	30,984.97
38	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	272.140	175.00	47,624.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	47,624.50
			transport:	0.00	0.00
39	TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.\$	tona	40.820	5.00	204.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.00	204.10
40	TSE01C1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare	100 mp	11.340	696.45	7,897.77
			material:	0.00	0.00
			manopera:	696.45	7,897.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Alee G1					144,612.13
TOTAL Strat fundatie piatra sparta 31,5-63					806,970.93

Strat de baza din piatra sparta 0-40 - 10 cm

Alee C

41	RPDD01A% - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, cu asternere manuala, executat: cu impanare si innoroire; - strat 10 cm de piatra sparta 0-40	mc	207.980	251.10	52,222.93
			material:	140.35	29,189.79
			manopera:	87.31	18,159.64
			utilaj:	23.43	4,873.51
			transport:	0.00	0.00
41.1	2201658 - Piatra sparta 0-40	mc	259.975	110.00	28,597.25
42	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	441.950	46.60	20,593.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	20,593.43

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
43	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	207.980	175.00	36,396.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	36,396.50
			transport:	0.00	0.00
44	TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.\$	tona	53.860	5.00	269.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.00	269.30
TOTAL Alee C					109,482.17

Alee F4					
45	RPDD01A% - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, cu asternere manuala, executat: cu impanare si innoroire; - strat 10 cm de piatra sparta 0-40	mc	64.260	251.10	16,135.43
			material:	140.35	9,018.83
			manopera:	87.31	5,610.82
			utilaj:	23.43	1,505.78
			transport:	0.00	0.00
45.1	2201658 - Piatra sparta 0-40	mc	80.325	110.00	8,835.75
46	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	136.550	46.60	6,362.79
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	6,362.79
47	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	64.260	175.00	11,245.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	11,245.50
			transport:	0.00	0.00
48	TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.\$	tona	16.640	5.00	83.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.00	83.20
TOTAL Alee F4					33,826.91

Alee F2					
49	RPDD01A% - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, cu asternere manuala, executat: cu impanare si innoroire; - strat 10 cm de piatra sparta 0-40	mc	31.620	251.10	7,939.65
			material:	140.35	4,437.84
			manopera:	87.31	2,760.88
			utilaj:	23.43	740.94
			transport:	0.00	0.00
49.1	2201658 - Piatra sparta 0-40	mc	39.525	110.00	4,347.75

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
50	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	67.190	46.60	3,130.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	3,130.84
51	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	31.620	175.00	5,533.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	5,533.50
			transport:	0.00	0.00
52	TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.\$	tona	8.180	5.00	40.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.00	40.90
TOTAL Alee F2					16,644.89

Alee F5					
53	RPDD01A% - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, cu asternere manuala, executat: cu impanare si innoroire; - strat 10 cm de piatra sparta 0-40	mc	29.172	251.10	7,324.97
			material:	140.35	4,094.26
			manopera:	87.31	2,547.13
			utilaj:	23.43	683.57
			transport:	0.00	0.00
53.1	2201658 - Piatra sparta 0-40	mc	36.465	110.00	4,011.15
54	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	61.990	46.60	2,888.53
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	2,888.53
55	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	29.170	175.00	5,104.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	5,104.75
			transport:	0.00	0.00
56	TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.\$	tona	7.550	5.00	37.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.00	37.75
TOTAL Alee F5					15,356.00

Alee F6

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
57	RPDD01A% - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, cu asternere manuala, executat: cu impanare si innoroire; - strat 10 cm de piatra sparta 0-40	mc	54.060	251.10	13,574.25
			material:	140.35	7,587.27
			manopera:	87.31	4,720.21
			utilaj:	23.43	1,266.76
			transport:	0.00	0.00
57.1	2201658 - Piatra sparta 0-40	mc	67.575	110.00	7,433.25
58	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	114.880	46.60	5,353.03
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	5,353.03
59	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	54.060	175.00	9,460.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	9,460.50
			transport:	0.00	0.00
60	TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.\$	tona	14.010	5.00	70.05
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.00	70.05
TOTAL Alee F6					28,457.83

Alee F7					
61	RPDD01A% - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, cu asternere manuala, executat: cu impanare si innoroire; - strat 10 cm de piatra sparta 0-40	mc	138.940	251.10	34,887.27
			material:	140.35	19,500.09
			manopera:	87.31	12,131.46
			utilaj:	23.43	3,255.72
			transport:	0.00	0.00
61.1	2201658 - Piatra sparta 0-40	mc	173.675	110.00	19,104.25
62	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	295.240	46.60	13,757.22
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	13,757.22
63	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	138.940	175.00	24,314.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	24,314.50
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
64	TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.\$	tona	35.980	5.00	179.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.00	179.90
TOTAL Alee F7					73,138.89

Alee F1					
65	RPDD01A% - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, cu asternere manuala, executat: cu impanare si innoroire; - strat 10 cm de piatra sparta 0-40	mc	97.310	251.10	24,434.15
			material:	140.35	13,657.36
			manopera:	87.31	8,496.56
			utilaj:	23.43	2,280.22
			transport:	0.00	0.00
65.1	2201658 - Piatra sparta 0-40	mc	121.638	110.00	13,380.12
66	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	206.780	46.60	9,635.28
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	9,635.28
67	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	97.310	175.00	17,029.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	17,029.25
			transport:	0.00	0.00
68	TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.\$	tona	25.200	5.00	126.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.00	126.00
TOTAL Alee F1					51,224.67
TOTAL Strat de baza din piatra sparta 0-40 - 10 cm					328,131.37

Strat de 10 cm piatra sparta stabilizata

Alee C					
69	DA18B1_Asim - Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimite, executat: cu asternere mecanica; - strat de piatra sparta stabilizat cu liant puzzolanice	mc	207.980	571.61	118,883.77
			material:	413.83	86,068.36
			manopera:	125.28	26,056.08
			utilaj:	32.50	6,759.32
			transport:	0.00	0.00
69.1	22005251 - Piatra sparta 0-8 stabilizata cu liant puzzolanice	mc	209.644	410.00	85,953.97

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
70	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	207.980	175.00	36,396.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	36,396.50
			transport:	0.00	0.00
71	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	457.550	46.60	21,320.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	21,320.34
72	LE01B1 - Bordură din trunchiuri de lemn rotund d 15 cm, lungime 0.8-1.2 m, bătute în sol, montaj fără beton.	m	1,436.000	545.57	783,440.05
			material:	487.50	700,050.00
			manopera:	57.05	81,927.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.02	1,462.38
72.1	290267812 - Trunchiuri din lemn (salcam impregnat)rotund d=15 cm, lungimea de 0.8-1.2 m	mc	280.020	2,500.00	700,050.00
TOTAL Alee C					960,040.66

Alee F4					
73	DA18B1_Asim - Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimite, executat: cu asternere mecanica; - strat de piatra sparta stabilizat cu liant puzzolanic	mc	64.260	571.61	36,731.76
			material:	413.83	26,592.72
			manopera:	125.28	8,050.60
			utilaj:	32.50	2,088.44
			transport:	0.00	0.00
73.1	22005251 - Piatra sparta 0-8 stabilizata cu liant puzzolanic	mc	64.774	410.00	26,557.37
74	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	64.260	175.00	11,245.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	11,245.50
			transport:	0.00	0.00
75	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	141.370	46.60	6,587.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	6,587.38
76	LE01B1 - Bordură din trunchiuri de lemn rotund d 15 cm, lungime 0.8 m, bătute în sol, montaj fără beton.	m	630.000	415.57	261,809.77
			material:	357.50	225,225.00
			manopera:	57.05	35,943.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.02	641.57
76.1	290267812 - Trunchiuri din lemn (salcam impregnat)rotund d=15 cm, lungimea de 0.8-1.2 m	mc	90.090	2,500.00	225,225.00
TOTAL Alee F4					316,374.41

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Alee F2

77	DA18B1_Asim - Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimate, executat: cu asternere mecanica; - strat de piatra sparta stabilizat cu liant puzzolanic	mc	31.620	571.61	18,074.36
			material:	413.83	13,085.30
			manopera:	125.28	3,961.41
			utilaj:	32.50	1,027.65
			transport:	0.00	0.00
77.1	22005251 - Piatra sparta 0-8 stabilizata cu liant puzzolanic	mc	31.873	410.00	13,067.91
78	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	31.620	175.00	5,533.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	5,533.50
			transport:	0.00	0.00
79	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	69.560	46.60	3,241.27
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	3,241.27
80	LE01B1 - Bordura din trunchiuri de lemn rotund d 15 cm, lungime 0.8 m, batute in sol, montaj fara beton.	m	310.000	415.57	128,827.03
			material:	357.50	110,825.00
			manopera:	57.05	17,686.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.02	315.69
80.1	290267812 - Trunchiuri din lemn (salcam impregnat) rotund d=15 cm, lungimea de 0.8-1.2 m	mc	44.330	2,500.00	110,825.00
TOTAL Alee F2					155,676.16

Alee F5

81	DA18B1_Asim - Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimate, executat: cu asternere mecanica; - strat de piatra sparta stabilizat cu liant puzzolanic	mc	29.170	571.61	16,673.91
			material:	413.83	12,071.42
			manopera:	125.28	3,654.47
			utilaj:	32.50	948.02
			transport:	0.00	0.00
81.1	22005251 - Piatra sparta 0-8 stabilizata cu liant puzzolanic	mc	29.403	410.00	12,055.38
82	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	29.170	175.00	5,104.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	5,104.75
			transport:	0.00	0.00
83	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	64.180	46.60	2,990.58
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	2,990.58

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
84	LE01B1 - Bordură din trunchiuri de lemn rotund d 15 cm, lungime 0.8 m, bătute în sol, montaj fără beton.	m	286.000	415.57	118,853.32
			material:	357.50	102,245.00
			manopera:	57.05	16,317.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.02	291.25
84.1	290267812 - Trunchiuri din lemn (salcam impregnat) rotund d=15 cm, lungimea de 0.8-1.2 m	mc	40.898	2,500.00	102,245.00
TOTAL Alee F5					143,622.56

Alee F6					
85	DA18B1_Asim - Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimizate, executat: cu asternere mecanica; - strat de piatra sparta stabilizat cu liant puzzolanic	mc	54.060	571.61	30,901.32
			material:	413.83	22,371.65
			manopera:	125.28	6,772.73
			utilaj:	32.50	1,756.94
			transport:	0.00	0.00
85.1	22005251 - Piatra sparta 0-8 stabilizata cu liant puzzolanic	mc	54.492	410.00	22,341.92
86	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	54.060	175.00	9,460.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	9,460.50
			transport:	0.00	0.00
87	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	118.930	46.60	5,541.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	5,541.75
88	LE01B1 - Bordură din trunchiuri de lemn rotund d 15 cm, lungime 0.8 m, bătute în sol, montaj fără beton.	m	530.000	415.57	220,252.66
			material:	357.50	189,475.00
			manopera:	57.05	30,237.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.02	539.74
88.1	290267812 - Trunchiuri din lemn (salcam impregnat) rotund d=15 cm, lungimea de 0.8-1.2 m	mc	75.790	2,500.00	189,475.00
TOTAL Alee F6					266,156.24

Alee F7					
89	DA18B1_Asim - Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimizate, executat: cu asternere mecanica; - strat de piatra sparta stabilizat cu liant puzzolanic	mc	138.940	571.61	79,419.71
			material:	413.83	57,497.54
			manopera:	125.28	17,406.63
			utilaj:	32.50	4,515.53
			transport:	0.00	0.00
89.1	22005251 - Piatra sparta 0-8 stabilizata cu liant puzzolanic	mc	140.052	410.00	57,421.12

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
90	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	138.940	175.00	24,314.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	24,314.50
			transport:	0.00	0.00
91	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	305.660	46.60	14,242.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	14,242.76
92	LE01B1 - Bordură din trunchiuri de lemn rotund d 15 cm, lungime 0.8 m, bătute în sol, montaj fără beton.	m	1,260.000	415.57	523,619.54
			material:	357.50	450,450.00
			manopera:	57.05	71,886.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.02	1,283.15
92.1	290267812 - Trunchiuri din lemn (salcam impregnat)rotund d=15 cm, lungimea de 0.8-1.2 m	mc	180.180	2,500.00	450,450.00
TOTAL Alee F7					641,596.51

Alee F1					
93	DA18B1_Asim - Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimite, executat: cu asternere mecanica; - strat de piatra sparta stabilizat cu liant puzzolanic	mc	97.310	571.61	55,623.52
			material:	413.83	40,269.80
			manopera:	125.28	12,191.16
			utilaj:	32.50	3,162.56
			transport:	0.00	0.00
93.1	22005251 - Piatra sparta 0-8 stabilizata cu liant puzzolanic	mc	98.088	410.00	40,216.28
94	AUT5602 - Asimilat_Dumpar pentru transport agregate in zone greu accesibile	ORA	97.310	175.00	17,029.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	175.00	17,029.25
			transport:	0.00	0.00
95	TRA01A70 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 70 km. \$	tona	214.070	46.60	9,974.97
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	46.60	9,974.97
96	LE01B1 - Bordură din trunchiuri de lemn rotund d 15 cm, lungime 0.8 m, bătute în sol, montaj fără beton.	m	964.000	415.57	400,610.51
			material:	357.50	344,630.00
			manopera:	57.05	54,998.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.02	981.71
96.1	290267812 - Trunchiuri din lemn (salcam impregnat)rotund d=15 cm, lungimea de 0.8-1.2 m	mc	137.852	2,500.00	344,630.00
TOTAL Alee F1					483,238.24

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
97	TRA01A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. \$- lemn	tona	679.320	23.43	15,919.73
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	23.43	15,919.73
TOTAL Strat de 10 cm piatra sparta stabilizata					2,982,624.50

Strat de 10 cm de pamant stabilizat					
98	DA18B1 - Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimite, executat: cu asternere mecanica;	mc	136.100	298.00	40,557.21
			material:	252.55	34,372.06
			manopera:	12.95	1,761.92
			utilaj:	32.50	4,423.23
			transport:	0.00	0.00
98.1	2202019 - Pamant stabilizat cu liant ecologic	mc	137.189	250.00	34,297.20
99	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	2,722.000	18.00	48,996.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	18.00	48,996.00
100	LE01B1 - Bordură din trunchiuri de lemn rotund d 15 cm, lungime 0.8-1.2 m, bătute în sol, montaj fără beton.	m	1,334.000	545.57	727,791.80
			material:	487.50	650,325.00
			manopera:	57.05	76,108.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.02	1,358.51
100.1	290267812 - Trunchiuri din lemn (salcam impregnat)rotund d=15 cm, lungimea de 0.8-1.2 m	mc	260.130	2,500.00	650,325.00
TOTAL Strat de 10 cm de pamant stabilizat					817,345.01

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
6,053.08	15,014.96	3,393,069.52	601,516.27	568,198.19	372,287.84	4,935,071.81

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	13,534.12	0.00	0.00	13,534.12
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,393,069.52	615,050.39	568,198.19	372,287.84	4,948,605.93

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	15.0000 %	508,960.43	92,257.56	85,229.73	55,843.18	742,290.89
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,902,029.94	707,307.95	653,427.92	428,131.01	5,690,896.82

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	195,101.50	35,365.40	32,671.40	21,406.55	284,544.84
T4 = T3 + Beneficiu		4,097,131.44	742,673.34	686,099.31	449,537.56	5,975,441.66

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
TOTAL GENERAL (fara TVA)						5,975,441.66
TVA (21.00%)						1,254,842.75
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						7,230,284.41

Beneficiar
Municipiul Suceava

Proiectant
SC NORTH EAST CONSULTING SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: NORTH EAST CONSULTING SRL
 Obiectivul: ZONA DE AGREMENT PARC SIPOTE
 Obiectul: 2 Conex



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	762,331.08
		2 Confectii metalice echipamente	762,331.08
5	4.1.3	Arhitectura	268,729.36
		1 Puncte informare accese si elemente de signalistica	268,729.36
7	4.1.4	Instalatii	0.00
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			1,031,060.44

CAPITOL II

II. Montaj

10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	13,481.59
		3 Montaj utilaje	13,481.59
TOTAL CAPITOL II			13,481.59

CAPITOL III

III. Procurare

1	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
15	4.5	Dotari	0.00
16	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

18	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 2 Conexi (fara TVA)	1,044,542.03
TVA (21.00%)	219,353.83
TOTAL 2 Conexi (cu TVA)	1,263,895.86

Beneficiar
Municipiul Suceava

Proiectant
SC NORTH EAST CONSULTING SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: NORTH EAST CONSULTING SRL
 Obiectivul: ZONA DE AGREMENT PARC SIPOTE
 Obiectul: 2 Conexe
 Stadiul fizic: 1 Puncte informare accese si elemente de signalistica



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Puncte de informare directionare					
1	CO21A1-ASIM - Stalpi din lemn	mc	0.168	1,642.54	275.95
			material:	463.75	77.91
			manopera:	1,178.79	198.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	5107048 - Stalp din lemn de stejar 15 x 15 cm, h= 1.8 m	buc	21.000	200.00	4,200.00
2	CE20A10 - Montare panou	mp	1.250	93.23	116.54
			material:	0.08	0.10
			manopera:	93.15	116.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	5201235 - Panou din lemn stratificat stejar 18mm	buc	21.000	3,000.00	63,000.00
2	29069618 - Plac din tabla de otel gri antracit RAL 7016	buc	11.000	400.00	4,400.00
3	CN56A*(1) - Protejarea elementelor de constructii din lemn, cu solutie pentru protectia completa(ignifuga, pe lemn esente moi, negeluite)	mp	8.400	17.04	143.11
			material:	14.33	120.37
			manopera:	2.71	22.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	5000006630 - Solutie ignifuga pentru ignifugare lemn	l	2.940	40.00	117.60
4	CN48A*(1) - Protejarea elementelor de constructii din lemn, cu grund cu continut de solveti aplicat in 2 straturi, pe lemn esente moi, negeluite	mp	8.400	22.93	192.65
			material:	11.66	97.90
			manopera:	11.28	94.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	5000065530 - Grund de izolare suprafete lemn	l	1.764	50.00	88.20
5	CN52A*(1) - Tratarea elementelor de constructii din lemn, cu lazura de stejar	mp	8.400	38.70	325.07
			material:	2.60	21.88
			manopera:	36.09	303.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	61050460 - Lazura stejar	l	0.294	65.00	19.11
TOTAL Puncte de informare directionare					72,653.32

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Puncte informare accese

Elemente de signalistica

6	CO21A1-Asim - Elemente din lemn	mc	0.280	1,642.54	459.91
			material:	463.75	129.85
			manopera:	1,178.79	330.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	5107046 - Stalp stejar 0.15 x 0.15 x 2 m	buc	14.000	140.00	1,960.00
6	63057012 - Grinda stejar	buc	14.000	100.00	1,400.00
7	CL20A1 - Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	4.370	5.90	25.77
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.90	25.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	46057900 - Coltare perforate 5 x 5 cm	buc	57.000	2.50	142.50
9	CE20A10 - Montare panou educativ	mp	6.860	14.73	101.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	13.43	92.11
			utilaj:	1.30	8.93
			transport:	0.00	0.00
9	5107218 - Panou din lemn stratificat stejar 13 mm cu conectori metalici	buc	14.000	2,500.00	35,000.00
9	5206520 - Panou din tabla de otel, gri antracit RAL 7016 imprimat cu grafica text	buc	7.000	550.00	3,850.00
9	5209675 - Soclu din lemn de stejar, cu conectori metalici pentru lemn, 1.40 m x 0.2 m	buc	7.000	6,500.00	45,500.00
10	CL20A1 - Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	35.000	5.90	206.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.90	206.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	46057901 - Confectie metalica de protectie pentru soclu h=5 cm	buc	7.000	15.84	110.88
12	CN56A*(1) - Protejarea elementelor de constructii din lemn, cu solutie pentru protectie completa (ignifuga, insecticida etc), aplicata prin pulverizare in 2 straturi, pe lemn esente moi, negeluite	mp	42.000	17.04	715.56
			material:	14.33	601.86
			manopera:	2.71	113.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	5000006630 - Solutie ignifuga pentru ignifugare lemn	l	14.700	40.00	588.00
13	CN48A*(1) - Protejarea elementelor de constructii din lemn, cu grund cu continut de solventi aplicat in doua straturi	mp	42.000	22.93	963.24
			material:	11.66	489.51
			manopera:	11.28	473.73
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13.1	5000065530 - Grund de izolare suprafete lemn	l	8.820	50.00	441.00
14	CN52A*(1) - Tratarea elementelor de constructii din lemn, cu lazura stejar	mp	42.000	10.93	458.99
			material:	1.90	80.01
			manopera:	9.02	378.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	61050460 - Lazura stejar	l	6.300	65.00	409.50
TOTAL Elemente de signalistica					91,303.74

Panou informativ joc educativ Cetate de Scaun a Sucevei					
15	CG12A05^ - Placare cu piatra naturala	mp	13.850	356.64	4,939.43
			material:	262.51	3,635.78
			manopera:	92.43	1,280.11
			utilaj:	1.70	23.54
			transport:	0.00	0.00
15.1	2202074 - Piatra naturala ardezie, culoare verde, dimensiuni neregulate, 25-30 buc/mp	mp	14.542	250.00	3,635.62
16	CG12A05^ - Placare cu piatra naturala	mp	32.030	409.14	13,104.67
			material:	315.01	10,089.80
			manopera:	92.43	2,960.42
			utilaj:	1.70	54.44
			transport:	0.00	0.00
16.1	2202075 - Piatra naturala gneiss	mp	33.632	300.00	10,089.45
17	TSH39B1 - Stancarie ornamentala executata cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm	buc	20.000	1,793.24	35,864.84
			material:	1,732.50	34,650.00
			manopera:	60.74	1,214.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	DD01A1M1 - Pavaj executat cu placi din piatra naturala pe strat din nisip	mp	0.190	43.61	8.29
			material:	5.80	1.10
			manopera:	37.58	7.14
			utilaj:	0.22	0.04
			transport:	0.00	0.00
18	2201153 - Piatra cubica 8x8 cm, cu inscriptie numar	buc	30.000	150.00	4,500.00
TOTAL Panou informativ joc educativ Cetate de Scaun a Sucevei					58,417.22
TOTAL Puncte informare accese					149,720.96

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
63.61	159.37	214,468.96	7,818.36	86.96	0.00	222,374.28
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	175.91	0.00	0.00	175.91

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		214,468.96	7,994.27	86.96	0.00	222,550.19

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	15.0000 %	32,170.34	1,199.14	13.04	0.00	33,382.53
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		246,639.30	9,193.41	100.00	0.00	255,932.72

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	12,331.97	459.67	5.00	0.00	12,796.64
T4 = T3 + Beneficiu		258,971.27	9,653.08	105.00	0.00	268,729.36

TOTAL GENERAL (fara TVA)	268,729.36
TVA (21.00%)	56,433.17
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	325,162.52

Beneficiar
Municipiul Suceava

Proiectant
SC NORTH EAST CONSULTING SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: NORTH EAST CONSULTING SRL
 Obiectivul: ZONA DE AGREMENT PARC SIPOTE
 Obiectul: 2 Conexe
 Stadiul fizic: 2 Confectii metalice echipamente



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CL12XC - Confectii metalice diverse	kg	710.000	23.24	16,499.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	23.24	16,499.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	5203676 - Surub fundatie KSF M76x1300 M16-R	buc	71.000	850.00	60,350.00
3	CL12XC - Confectii metalice diverse	kg	792.000	23.24	18,405.15
			material:	0.00	0.00
			manopera:	23.24	18,405.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	5203677 - Surub fundatie KSF F76x1000x-R	buc	132.000	650.00	85,800.00
5	CL12XC - Confectii metalice diverse	kg	109.000	23.24	2,533.03
			material:	0.00	0.00
			manopera:	23.24	2,533.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	6312119 - Flanse metalice	buc	218.000	2,050.00	446,900.00

T1 L 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.42	934.38	593,050.00	37,437.74	0.00	0.00	630,487.74

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	842.35	0.00	0.00	842.35
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		593,050.00	38,280.09	0.00	0.00	631,330.09


Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	15.0000 %	88,957.50	5,742.01	0.00	0.00	94,699.51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		682,007.50	44,022.10	0.00	0.00	726,029.60

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	34,100.38	2,201.11	0.00	0.00	36,301.48
T4 = T3 + Beneficiu		716,107.88	46,223.21	0.00	0.00	762,331.08

TOTAL GENERAL (fara TVA)	762,331.08
TVA (21.00%)	160,089.53
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	922,420.61

Beneficiar
Municipiul Suceava

Proiectant
SC NORTH EAST CONSULTING SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: NORTH EAST CONSULTING SRL
 Obiectivul: ZONA DE AGREMENT PARC SIPOTE
 Obiectul: 2 Conexe
 Stadiul fizic: 3 Montaj utilaje



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	NL003 - Montare banca cu spatar	buc	29.000	65.00	1,885.00
			material:	20.00	580.00
			manopera:	45.00	1,305.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.0	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	29.000	45.00	1,305.00
1.0	10000020 - Material montaj	buc	29.000	20.00	580.00
2	NL015 - Montare pavilion expozitional	buc	1.000	1,427.39	1,427.39
			material:	1,382.39	1,382.39
			manopera:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.0	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	1.000	45.00	45.00
2.0	1000002 - Material	buc	1.000	1,382.39	1,382.39
3	NL016 - Montare pavilion activitati educative	buc	1.000	1,427.39	1,427.39
			material:	1,382.39	1,382.39
			manopera:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	1.000	45.00	45.00
3.0	1000002 - Material	buc	1.000	1,382.39	1,382.39
4	NL018 - Montare toaleta automata racordabila cu trei unitati	buc	1.000	6,392.70	6,392.70
			material:	6,347.70	6,347.70
			manopera:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.0	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	1.000	45.00	45.00
4.0	10000083 - Material	buc	1.000	6,347.70	6,347.70

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
25.60	32.00	9,692.48	1,440.00	0.00	0.00	11,132.48
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	32.40	0.00	0.00	32.40
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		9,692.48	1,472.40	0.00	0.00	11,164.88


Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	15.0000 %	1,453.87	220.86	0.00	0.00	1,674.73
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		11,146.35	1,693.26	0.00	0.00	12,839.61

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	557.32	84.66	0.00	0.00	641.98
T4 = T3 + Beneficiu		11,703.67	1,777.92	0.00	0.00	13,481.59

TOTAL GENERAL (fara TVA)	13,481.59
TVA (21.00%)	2,831.13
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	16,312.73

Beneficiar
Municipiul Suceava

Proiectant
SC NORTH EAST CONSULTING SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: NORTH EAST CONSULTING SRL
 Obiectivul: ZONA DE AGREMENT PARC SIPOTE
 Obiectul: 1 Eligibil-Organizare de santier



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	0.00
5	4.1.4	Instalatii	0.00
6	4.1.5	Alte categorii de constructii	553,431.27
		<i>1 Organizare de santier</i>	553,431.27
TOTAL CAPITOL I			553,431.27
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Eligibil-Organizare de santier (fara TVA)	553,431.27
TVA (21.00%)	116,220.57
TOTAL 1 Eligibil-Organizare de santier (cu TVA)	669,651.84

Beneficiar
Municipiul Suceava

Proiectant
SC NORTH EAST CONSULTING SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: NORTH EAST CONSULTING SRL
 Obiectivul: ZONA DE AGREMENT PARC SIPOTE
 Obiectul: 1 Eligibil-Organizare de santier
 Stadiul fizic: 1 Organizare de santier



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSH11A01> - Montare plasa de protectie	mp	260.000	9.80	2,547.04
			material:	9.35	2,431.24
			manopera:	0.45	115.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	TSA03B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 M adancime, teren mijlociu	mc	8.000	81.78	654.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	81.78	654.20
			transport:	0.00	0.00
3	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	12.800	22.82	292.11
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.82	292.11
			transport:	0.00	0.00
4	TRA01A25P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km \$	tona	12.800	15.21	194.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			transport:	15.21	194.66
5	IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena	MP.	40.000	9.86	394.25
			material:	0.17	6.86
			manopera:	9.68	387.39
			transport:	0.00	0.00
6	VC03A01> - Montare container metalic tip birou, vestiar etc	buc	2.000	2,147.69	4,295.37
			material:	12.55	25.09
			manopera:	344.12	688.24
			transport:	0.00	0.00
7	@VC03A01> - Demontare container metalic tip birou, vestiar etc	buc	2.000	538.94	1,077.87
			material:	12.55	25.09
			manopera:	344.12	688.24
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	AUT1104A1 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	ora	20.000	350.00	7,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	350.00	7,000.00
			transport:	0.00	0.00
9	VC03A01> - Montare container metalic pentru magazie/deseuri	buc	2.000	807.06	1,614.12
			material:	12.55	25.09
			manopera:	344.12	688.24
			utilaj:	450.40	900.79
			transport:	0.00	0.00
10	AUT1104A1 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	ora	20.000	350.00	7,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	350.00	7,000.00
			transport:	0.00	0.00
11	@VC03A01> - Demontare container metalic pentru magazie/deseuri	buc	2.000	807.06	1,614.12
			material:	12.55	25.09
			manopera:	344.12	688.24
			utilaj:	450.40	900.79
			transport:	0.00	0.00
12	AUT1104A1 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	ora	20.000	350.00	7,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	350.00	7,000.00
			transport:	0.00	0.00
13	@RPCS18B# - Imprejmuire- gard mobil opac organizare de snatier cu suport beton	m	130.000	146.94	19,102.80
			material:	105.05	13,656.50
			manopera:	41.89	5,446.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	2930615 - Poarta mobila pentru santier l=1,18 m ; h=2,00 m	m	1.000	2,000.00	2,000.00
13	2930617 - Poarta mobila pentru santier, culisanta, l=6,00 m ; h=2,00 m	m	1.000	5,000.00	5,000.00
13	100014168 - Panou santier	BUC	1.000	1,500.00	1,500.00
13	100014170 - Pichet de incendiu complet echipat	BUC	1.000	1,800.00	1,800.00
13	600008218 - Toaleta ecologica	BUC	4.000	3,000.00	12,000.00
13	100014171 - Rezervor apa	BUC	1.000	2,000.00	2,000.00
13	6103634 - Tanc septic - bazin vidanjabil	BUC	1.000	15,000.00	15,000.00
13	2939922 - Podet metalic carosabil	BUC	1.000	50,000.00	50,000.00
14	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	2,116.000	149.00	315,288.87
			material:	110.71	234,261.30
			manopera:	15.45	32,695.17
			utilaj:	22.84	48,332.40
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5,208.76	966.02	339,756.27	42,343.93	75,080.58	194.66	457,375.44

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	952.74	0.00	0.00	952.74
---------------------------------------	----------	------	--------	------	------	--------

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		339,756.27	43,296.67	75,080.58	194.66	458,328.17
--	--	-------------------	------------------	------------------	---------------	-------------------

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	15.0000 %	50,963.44	6,494.50	11,262.09	29.20	68,749.23
----------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-------	-----------

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		390,719.71	49,791.17	86,342.67	223.85	527,077.40
---------------------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	---------------	-------------------

Beneficiu

Profit	5.0000 %	19,535.99	2,489.56	4,317.13	11.19	26,353.87
--------	----------	-----------	----------	----------	-------	-----------

T4 = T3 + Beneficiu		410,255.70	52,280.72	90,659.80	235.05	553,431.27
----------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	---------------	-------------------


TOTAL GENERAL (fara TVA)						553,431.27
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

T (21.00%)						116,220.57
-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						669,651.84
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Beneficiar
Municipiul Suceava

Proiectant
SC NORTH EAST CONSULTING SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: NORTH EAST CONSULTING SRL
 Obiectivul: ZONA DE AGREMENT PARC SIPOTE
 Obiectul: 3 Neeligibil



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	2,061,633.79
		1 Podete	519,632.12
		3 Parc Circulatii	1,542,001.67
6	4.1.3	Arhitectura	1,452,469.04
		2 Arhitectura-Alei suspendate	1,452,469.04
8	4.1.4	Instalatii	0.00
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			3,514,102.83

CAPITOL II

II. Montaj

11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	3,907.47
		4 Montaj utilaje	3,907.47
TOTAL CAPITOL II			3,907.47

CAPITOL III

Procurare

14	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
15	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
16	4.5	Dotari	0.00
17	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

19	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 3 Neeligibil (fara TVA)	3,518,010.30
TVA (21.00%)	738,782.16
TOTAL 3 Neeligibil (cu TVA)	4,256,792.46

Beneficiar
Municipiul Suceava

Proiectant
SC NORTH EAST CONSULTING SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: NORTH EAST CONSULTING SRL
 Obiectivul: ZONA DE AGREMENT PARC SIPOTE
 Obiectul: 3 Neeligibil
 Stadiul fizic: 1 Podete



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1.760	2,605.78	4,586.18
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	2,605.78	4,586.18
			transport:	0.00	0.00
2	TSC35B1 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta de < 10 M	100 mc	1.760	2,442.98	4,299.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	2,442.98	4,299.64
			transport:	0.00	0.00
3	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	281.600	36.00	10,137.71
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.11
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	36.00	10,137.60
4	IFI03D1_asim - Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma folosite pentru protejarea lucrarilor dezidarie uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri : cu otel D=12 MM	mp	343.000	375.97	128,959.30
			material:	250.69	85,987.70
			manopera:	125.28	42,971.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	500004480 - Structuri de gabioane cu protectie din PVC+Galfan	mp	343.000	250.00	85,750.00
5	IFB13A1 - Umplutura cu piatra bruta pana la 50 Kg / buc.sau bolovani de rau la compartimentele lucrarilor in : gabioane cu piatra bruta.	mc	330.000	404.94	133,629.15
			material:	181.80	59,994.00
			manopera:	223.14	73,635.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	2201141 - Piatra bruta nesortata R.magmatice 0-150 MM.	mc	499.950	120.00	59,994.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	594.000	37.00	21,978.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	37.00	21,978.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	16.560	149.00	2,467.48
			material:	110.71	1,833.35
			manopera:	15.45	255.88
			utilaj:	22.84	378.25
			transport:	0.00	0.00
8	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	29.810	37.00	1,102.97
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	37.00	1,102.97
9	DA06A2 - Strat agreg nat(nisip)cilindr cu funct rezist fil-trant izol aerisire anticap cu asternere manua	M.C.	3.850	173.72	668.84
			material:	110.71	426.23
			manopera:	48.18	185.49
			utilaj:	14.84	57.12
			transport:	0.00	0.00
10	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	6.930	37.00	256.41
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	37.00	256.41
11	ACC08A1 - Montare conducta otel ondulat galvanizat VM3	m	6.000	7,792.61	46,755.68
			material:	7,708.22	46,249.32
			manopera:	70.14	420.84
			utilaj:	14.25	85.52
			transport:	0.00	0.00
11.1	6418936 - Conducta din otel ondulat galvanizat VM3	m	6.000	7,700.00	46,200.00
12	DA02A01^ - Geotextil	mp	371.800	35.39	13,156.74
			material:	19.80	7,361.64
			manopera:	15.59	5,795.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	600012519 - Geotextil	mp	408.980	18.00	7,361.64
13	DF09A1 - Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip a cu lisa si stalpi metalici;	m	80.000	709.70	56,775.63
			material:	645.58	51,646.72
			manopera:	64.11	5,128.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	6306341 - Parapet pietonal	m	80.000	640.00	51,200.00
14	DA02A02^ - Geotextil de tip Tegola Drefon VST 150-150gr, in role de pana la 6 m latime cu 100 m lungime, utilizat pentru strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri si drenaje	mp	30.000	88.28	2,648.41
			material:	49.50	1,485.00
			manopera:	38.78	1,163.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
807.90	2,475.47	254,983.96	129,556.49	9,406.71	33,474.98	427,422.14

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,915.02	0.00	0.00	2,915.02
---------------------------------------	----------	------	----------	------	------	----------

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		254,983.96	132,471.51	9,406.71	33,474.98	430,337.16
--	--	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	15.0000 %	38,247.59	19,870.73	1,411.01	5,021.25	64,550.57
----------------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		293,231.56	152,342.23	10,817.71	38,496.23	494,887.73
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Beneficiu

Profit	5.0000 %	14,661.58	7,617.11	540.89	1,924.81	24,744.39
--------	----------	-----------	----------	--------	----------	-----------

T4 = T3 + Beneficiu		307,893.14	159,959.35	11,358.60	40,421.04	519,632.12
----------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

TOTAL GENERAL (fara TVA)						519,632.12
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

T (21.00%)						109,122.74
-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						628,754.86
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Beneficiar
Municipiul Suceava

Proiectant
SC NORTH EAST CONSULTING SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: NORTH EAST CONSULTING SRL
 Obiectivul: ZONA DE AGREMENT PARC SIPOTE
 Obiectul: 3 Neeligibil
 Stadiul fizic: 2 Arhitectura-Alei suspendate



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alee suspendata D1-Lemn de stejar					
1	PG11A1 - Podina uzura executata la pod. de lemn,din dulapi stejar de 3,8CM gros.	mp	210.080	142.77	29,992.66
			material:	86.46	18,162.51
			manopera:	56.31	11,830.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CN56A*(1) - Protejarea elementelor de constructii din lemn, cu solutie pentru protectie completa (ignifuga, insecticida etc), aplicata prin pulverizare in 2 straturi, pe lemn esente moi, negeluite	mp	510.490	43.15	22,027.78
			material:	16.08	8,208.68
			manopera:	27.07	13,819.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	CN48A*(1) - Protejarea elementelor de constructii din lemn, cu grund cu continut de solventi aplicat in doua straturi	mp	510.490	38.73	19,768.86
			material:	11.66	5,949.76
			manopera:	27.07	13,819.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	5000065530 - Grund de izolare suprafete lemn	l	107.203	50.00	5,360.14
4	CN52A*(1) - Tratarea elementelor de constructii din lemn, cu lazura stejar	mp	510.490	55.20	28,177.57
			material:	10.08	5,145.74
			manopera:	45.12	23,031.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	RPC054A1 - Balustrada	m	175.080	1,656.27	289,980.53
			material:	1,517.92	265,757.84
			manopera:	138.35	24,222.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	20015018 - Balustrada	m	175.080	1,500.00	262,620.00
6	CL20A1 - Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	16.000	103.87	1,661.93
			material:	35.18	562.80
			manopera:	68.70	1,099.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	6305622 - Confecție metalică pentru capăt rampă	kg	16.000	35.00	560.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL Alee suspendata D1-Lemn de stejar					391,609.33

Alee suspendata D2-Lemn de stejar					
7	PG11A1 - Podina uzura executata la pod. de lemn,din dulapi stejar de 3,8CM gros.	mp	385.070	142.77	54,975.59
			material:	86.46	33,291.30
			manopera:	56.31	21,684.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CN56A*(1) - Protejarea elementelor de constructii din lemn, cu solutie pentru protectie completa (ignifuga, insecticida etc), aplicata prin pulverizare in 2 straturi, pe lemn esente moi, negeluite	mp	935.720	43.15	40,376.57
			material:	16.08	15,046.38
			manopera:	27.07	25,330.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	CN48A*(1) - Protejarea elementelor de constructii din lemn, cu grund cu continut de solventi aplicat in doua straturi	mp	935.720	38.73	36,236.01
			material:	11.66	10,905.82
			manopera:	27.07	25,330.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	5000065530 - Grund de izolare suprafete lemn	l	196.501	50.00	9,825.06
10	CN52A*(1) - Tratarea elementelor de constructii din lemn, cu lazura stejar	mp	935.720	55.20	51,649.04
			material:	10.08	9,432.06
			manopera:	45.12	42,216.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	RPC054A1 - Balustrada	m	374.200	1,656.27	619,777.90
			material:	1,517.92	568,006.52
			manopera:	138.35	51,771.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	20015018 - Balustrada	m	374.200	1,500.00	561,300.00
12	CL20A1 - Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	24.000	103.87	2,492.90
			material:	35.18	844.20
			manopera:	68.70	1,648.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	6305622 - Confectie metalică pentru capăt rampă	kg	24.000	35.00	840.00
TOTAL Alee suspendata D2-Lemn de stejar					805,508.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
32.84	5,402.13	941,313.60	255,803.72	0.00	0.00	1,197,117.33
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe	
-------------------------	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	5,755.58	0.00	0.00	5,755.58
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		941,313.60	261,559.31	0.00	0.00	1,202,872.91

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	15.0000 %	141,197.04	39,233.90	0.00	0.00	180,430.94
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,082,510.65	300,793.20	0.00	0.00	1,383,303.85

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	54,125.53	15,039.66	0.00	0.00	69,165.19
T4 = T3 + Beneficiu		1,136,636.18	315,832.86	0.00	0.00	1,452,469.04

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,452,469.04
TVA (21.00%)	305,018.50
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,757,487.54

Beneficiar
Municipiul Suceava

Proiectant
SC NORTH EAST CONSULTING SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: NORTH EAST CONSULTING SRL
 Obiectivul: ZONA DE AGREMENT PARC SIPOTE
 Obiectul: 3 Neeligibil
 Stadiul fizic: 3 Parc Circulatii



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	4,430.000	23.24	102,947.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	23.24	102,947.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	5203676 - Surub fundatie KSF M76x1300 M16-R	buc	443.000	850.00	376,550.00
3	CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	16,308.000	23.24	378,978.69
			material:	0.00	0.00
			manopera:	23.24	378,978.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	600039378 - Teava rectangulara	kg	16,308.000	25.00	407,700.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
16.75	12,028.04	784,250.00	481,926.67	0.00	0.00	1,266,176.67

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Cota contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	10,843.35	0.00	0.00	10,843.35
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		784,250.00	492,770.02	0.00	0.00	1,277,020.02


Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	15.0000 %	117,637.50	73,915.50	0.00	0.00	191,553.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		901,887.50	566,685.52	0.00	0.00	1,468,573.02

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	45,094.38	28,334.28	0.00	0.00	73,428.65
T4 = T3 + Beneficiu		946,981.88	595,019.80	0.00	0.00	1,542,001.67

TOTAL GENERAL (fara TVA)				1,542,001.67		
TVA (21.00%)				323,820.35		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				1,865,822.03		

Beneficiar
Municipiul Suceava

Proiectant
SC NORTH EAST CONSULTING SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: NORTH EAST CONSULTING SRL
 Obiectivul: ZONA DE AGREMENT PARC SIPOTE
 Obiectul: 3 Neeligibil
 Stadiul fizic: 4 Montaj utilaje



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	NL011 - Montare cuib artificial pentru pasari tip A	buc	20.000	40.00	800.00
			material:	20.00	400.00
			manopera:	20.00	400.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.0	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	8.889	45.00	400.00
1.0	10000020 - Material montaj	buc	20.000	20.00	400.00
2	NL012 - Montare cuib artificial pentru pasari tip B	buc	20.000	40.00	800.00
			material:	20.00	400.00
			manopera:	20.00	400.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.0	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	8.889	45.00	400.00
2.0	10000020 - Material montaj	buc	20.000	20.00	400.00
3	NL013 - Montare cuib artificial pentru pasari tip C	buc	20.000	40.00	800.00
			material:	20.00	400.00
			manopera:	20.00	400.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.0	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	8.889	45.00	400.00
3.0	10000020 - Material montaj	buc	20.000	20.00	400.00
4	NL014 - Montare cuib artificial pentru pasari tip D	buc	20.000	40.00	800.00
			material:	20.00	400.00
			manopera:	20.00	400.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.0	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	8.889	45.00	400.00
4.0	10000020 - Material montaj	buc	20.000	20.00	400.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
64.00	35.56	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	3,200.00
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,600.00	1,636.00	0.00	0.00	3,236.00


Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	15.0000 %	240.00	245.40	0.00	0.00	485.40
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,840.00	1,881.40	0.00	0.00	3,721.40

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	92.00	94.07	0.00	0.00	186.07
T4 = T3 + Beneficiu		1,932.00	1,975.47	0.00	0.00	3,907.47

TOTAL GENERAL (fara TVA)					3,907.47	
TVA (21.00%)					820.57	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					4,728.04	

Beneficiar
Municipiul Suceava

Proiectant
SC NORTH EAST CONSULTING SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: NORTH EAST CONSULTING SRL
 Obiectivul: ZONA DE AGREMENT PARC SIPOTE
 Obiectul: 1 Conexa-F4-Echipamente



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	0.00
5	4.1.4	Instalatii	0.00
6	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			0.00
CAPITOL II			
II. Montaj			
8	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
10	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	791,413.15
		<i>Utilaje si echipamente aferente obiectului Conexa-F4-Echipamente</i>	<i>791,413.15</i>
11	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
12	4.5	Dotari	0.00
13	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			791,413.15
CAPITOL IV			
IV. Probe			
15	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Conexe-F4-Echipamente (fara TVA)	791,413.15
TVA (21.00%)	166,196.76
TOTAL 1 Conexe-F4-Echipamente (cu TVA)	957,609.91

Beneficiar
Municipiul Suceava

Proiectant
SC NORTH EAST CONSULTING SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: NORTH EAST CONSULTING SRL
 Obiectivul: ZONA DE AGREMENT PARC SIPOTE
 Obiectul: 1 Neeligibil -F4- Echipamente



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	0.00
5	4.1.4	Instalatii	0.00
6	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			0.00

CAPITOL II

II. Montaj

8	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

10	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	11,983.00
		<i>Utilaje si echipamente aferente obiectului Neeligibil -F4- Echipamente</i>	<i>11,983.00</i>
1	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
12	4.5	Dotari	0.00
13	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			11,983.00

CAPITOL IV

IV. Probe

15	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Neeligibil -F4- Echipamente (fara TVA)	11,983.00
TVA (21.00%)	2,516.43
TOTAL 1 Neeligibil -F4- Echipamente (cu TVA)	14,499.43

Beneficiar
Municipiul Suceava

Proiectant
SC NORTH EAST CONSULTING SRL

